


CONTRATO Nº 038/2012.

*Recd. em  
26/10/12*  


**INSTRUMENTO PARTICULAR DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSUNÇÃO  
DE OBRIGAÇÕES E OUTRAS AVENÇAS  
FIRMADO ENTRE AS PARTES.**

**I – DAS PARTES**

**IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E HUMANO**, pessoa jurídica de direito privado, associação civil na forma de organização social, sem fins lucrativos, fundada em 05 de setembro de 2005, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.966.540/0001-73, com sede na Cidade de Goiânia-Goiás, à Rua 01, Qd. B-1, Lt. 03/05 nº 60 - Térreo, Setor Oeste, CEP 74115-040, neste ato representada pelo seu Coordenador Executivo, Sr. José Cláudio Pereira Caldas Romero, brasileiro, solteiro, odontólogo, portador do RG/CI nº. 224764 – SSP/GO e do CPF/MF sob o nº. 093.517.951-87, sob a assistência da Assessoria Jurídica deste Instituto, Dr. Marcelo de Oliveira Matias – OAB/GO 16.716, ambos residentes e domiciliados em Goiânia/GO, doravante chamada, simplesmente de **CONTRATANTE**.

**ENGEAL CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua T-51, nº 340 Setor BUENO, nesta Capital do Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.232.361/0001-51, neste ato representada por quem de direito, de agora em diante denominada de **CONTRATADA**.

**II – DO OBJETO**

Pedido de Cotação de nº 038/2012, Autos nº 2012000756, que versa sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial, com objetivo de atender as necessidades do Hospital Alberto Rassi – HGG, conforme previsto no Contrato de Gestão nº 24/2012, firmado entre esta Instituição e o Governo de Goiás/Secretaria Estadual de Saúde, conforme consta do Anexo I (Relatório de Serviços de Urgências) que deste instrumento passa a fazer parte integrante.

Parágrafo Primeiro – Período de vigência de 04 (quatro) meses a partir da assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, respeitando as normas regulamentares da Instituição.

Parágrafo Segundo – Pelo objeto do Pedido de Cotação nº 038/2012, menor preço unitário o Setor de Compras apurou perante a CONTRATADA o valor total fixo e irrevogável de **R\$ 247.178,02 (duzentos e quarenta e sete mil, cento e setenta oito reais e dois centavos)**.

**III – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

01- A CONTRATADA, nesta data e por estes termos, compromete-se a executar os serviços/projetos avençados, nos moldes constantes da Cláusula precedente, sem vício de vontade ou coação.


02- Os serviços/projetos, objeto deste contrato, deverão ser executados de Segunda à Sexta-feira e, excepcionalmente, aos finais de semana e feriados conforme demanda e terão garantia conforme previsto na legislação vigente.

03- Todas as despesas com materiais/produtos, equipamentos e mão-de-obra para a execução dos serviços, objeto deste instrumento, ficará a cargo exclusivo da CONTRATADA, devendo a mesma utilizar/empregar somente material de primeira qualidade no desenvolvimento deste contrato.

04- No ato do recebimento dos serviços/projetos, a CONTRATANTE deverá conferir as especificações e a qualidade com que os mesmos foram executados, e, ainda, certificar-se de que estes foram realizados dentro dos objetivos a que se destinam.

05- A conferência, nos moldes especificados no item antecedente, não exime a CONTRATADA de processar a reparação dos serviços/projetos executados bem como a substituição dos produtos empregados/utilizados no caso dos mesmos não atenderem às especificações



*ufj*  


contidas na "Cláusula II" deste instrumento, ou, ainda, no caso virem a apresentar qualquer incongruência ou vício.

Parágrafo único – A CONTRATADA promoverá, no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da Comunicação processada pela CONTRATANTE, a reparação do serviço/projeto que se encontra irregular às especificações constantes da "Cláusula II" destes termos.

06- Obriga-se a CONTRATADA em manter serviço emergencial que garanta os prazos de execução dos serviços/projetos contratados.

07- A CONTRATANTE, a qualquer tempo, poderá reclamar ou apontar qualquer incongruência e/ou vícios nos serviços, projetos e produtos empregados e/ou executados pela CONTRATADA.

08- A CONTRATANTE designará um gestor do contrato para acompanhamento e fiscalização da sua execução, que registrará, em relatório, todas as ocorrências relacionadas com o recebimento de materiais e a prestação dos serviços / execução dos projetos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou vícios observados.

09- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do gestor do contrato serão solicitadas à autoridade competente da CONTRATANTE para a adoção das medidas convenientes.

10- Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente pela CONTRATADA, salvo quando implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

11- A CONTRATADA assume a responsabilidade perante a CONTRATANTE por danos, erros, omissões, negligências, imperícias ou imprudências ocorridas durante a execução dos serviços/projetos objeto deste contrato.

#### **IV – DO PAGAMENTO**

01- A CONTRATANTE, por sua vez, compromete-se a efetuar à CONTRATADA o pagamento dos serviços/projetos em referência, conforme Anexo I (Relatório de Serviços de Urgências), de acordo com a execução e apresentação das medições a serem aprovadas e autorizadas pelo executor do contrato dos Autos nº 2012000756, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento e atesto da(s) Nota(s) Fiscal(is) faturada(s) comprovando que os serviços foram executados e da apresentação das certidões negativas atualizadas constantes do Edital.

Parágrafo primeiro – A Nota Fiscal deverá conter a especificação dos serviços/projetos realizados, bem como o valor dos mesmos, tudo de forma discriminada ou apresentação de relatório em anexo.

Parágrafo segundo – Na ocorrência de rejeição da Nota Fiscal, motivada por erro ou incorreções, bem como na ausência da apresentação das certidões negativas em nome da CONTRATADA, o prazo estipulado nesta Cláusula passará a ser contado a partir da data da sua reapresentação/regularização.

Parágrafo terceiro – Na ausência do pagamento por culpa exclusiva da CONTRATANTE, está pagará, ainda, à CONTRATADA, juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês ou fração de mês.

Parágrafo quarto – A CONTRATADA, para receber o preço/pagamento do objeto destes termos, deverá apresentar à CONTRATANTE, além da Nota Fiscal:

- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econômica Federal;
- Certidão Negativa de Débito, expedida pelo INSS - Instituto Nacional do Seguro Social;
- Certidão Conjunta de Tributos e Contribuições da Dívida Ativa, expedida peça Receita Federal;
- Certidão negativa de débito em relação a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, do Estado sede da CONTRATADA;



- Certidão Negativa de Débito em relação a tributos municipais, expedida pela Prefeitura Municipal, do Município sede da CONTRATADA;

- Cadastro de Contribuintes Municipal, expedido pela Secretaria Municipal de Finanças e do Município sede da CONTRATADA;

- Certidão de Registro e Quitação – CRQ perante o CREA/GO - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Goiás.

Parágrafo quinto – Relativamente aos impostos e taxas sobre o valor faturado, estes deverão obedecer à legislação Municipal, Estadual e Federal vigentes.

#### **V - DA IRREVOGABILIDADE, IRRETRATABILIDADE E SUCESSÃO**

01- O presente contrato é celebrado sob as condições expressas da irrevogabilidade e irretratabilidade, obrigando seus herdeiros e sucessores a tudo cumprir a qualquer título.

Parágrafo único – Ressalve-se, entretanto, como única hipótese para rescisão do presente instrumento, aquela que constituir impedimento de ordem legal emanada do Poder Judiciário.

#### **VI – DAS TOLERÂNCIAS E OMISSÕES**

01- Fica expressamente pactuado que qualquer tolerância por parte dos CONTRATANTES quanto ao descumprimento(s) do(s) prazo(s), obrigação(ões), compromisso(s), multa(s) e quaisquer outras avenças e detalhes previstos neste instrumento, reputar-se-á uma mera liberalidade, não gerando, jamais, novação, perdão ou renúncia de direitos, podendo as partes, a qualquer momento que considerarem conveniente, exigir o que lhe for devido, assim como todas as penalidades aplicáveis e previstas nestes termos e na legislação pátria, com relação ao inadimplemento da obrigação pela parte que descumprir sua obrigação.

02- Às omissões, porventura encontradas e existentes neste instrumento, serão aplicadas, subsidiariamente, as normas do Código Civil Brasileiro e demais regras legais consagradas à matéria, especialmente aquelas contidas na Lei nº 8.666/93 e no Regulamento de Licitações e Contratos da CONTRATANTE.

#### **VII - DA CLÁUSULA PENAL E DO DISTRATO**



01- No inadimplemento total ou parcial das obrigações assumidas pela CONTRATADA, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor da fatura, por dia em que, sem, justa causa a CONTRATADA não cumprir as obrigações assumidas ou cumpri-las em desacordo com o estabelecido no Pedido de Cotação nº 038/2012, até no máximo de 10 (dez) dias, quando, então, incorrerá em outras cominações legais.

02- A parte que der motivo para que a parte inocente tenha que recorrer aos meios judiciais para assegurar o cumprimento das condições aqui pactuadas, responsabilizar-se-á, também, pelo ônus decorrente de uma pena convencional no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do objeto da contratação, independentemente de responder, ainda, pelos honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais.

Parágrafo único - Uma vez caracterizado o inadimplemento por uma das partes, proceder-se-á a rescisão aos presentes termos, de forma judicial ou extrajudicial, esta última mediante acordos financeiros que serão decorrentes de perícias próprias e democraticamente indicadas e eleitas pelos signatários.

03- Havendo o descumprimento das obrigações e demais condições destes termos ou, ainda, a sua rescisão por culpa exclusiva da CONTRATADA, a CONTRATANTE sujeitará à parte infratora a perda do direito à contratação e a suspensão do direito de contratar com este instituto por prazo de até 2 (dois) anos.

#### **VIII – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES E DO FORO**

01- As partes declaram ser verdadeiras todas as informações e declarações constantes deste instrumento contratual, sujeitando-se, em caso contrário, às penas previstas nestes termos e nas legislações civis e criminais vigentes, aplicáveis à espécie.

02- Para quaisquer dos efeitos previstos nas cláusulas deste contrato, qualquer comunicação, notificação e/ou interpelação a qualquer das partes, far-se-ão por escrito e serão consideradas efetivadas quando expedidas pelo Cartório de Títulos e Documentos e com recebimento atestado pelo Oficial de Justiça, entregues pessoalmente, contra recibo ou remetidas pelos correios mediante aviso de recebimento (AR), sob registro, ao endereço constante deste instrumento, dentre outros meios previstos em lei.

03- As sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito ou força maior, ou na ausência de culpa da parte, devidamente comprovada perante a signatária inocente;

04- Para efeito de contagem do prazo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, com base no artigo 36 do Regulamento de Licitações e Contratos da CONTRATANTE.

05- Como condição para celebração deste instrumento, a CONTRATADA deverá manter, durante toda a vigência contratual, as mesmas condições de habilitação exigidas por ocasião da contratação, constante dos Autos em tela, atualizando todas certidões e/ou documentos que estiverem vencidos na data de assinatura do vertente contrato e por ocasião dos recebimentos mensais da prestação de serviços.

06- A CONTRATADA ficará responsável por quaisquer danos que seus serviços, objeto destes termos, venham comprovadamente causar a terceiros e/ou ao patrimônio da CONTRATANTE, reparando, às suas expensas, os mesmos sem que lhe caiba nenhuma indenização.

07- A CONTRATADA obriga-se a manter sigilo sobre as informações recebidas da CONTRATANTE em razão dos serviços prestados sob este contrato, tais como especificações, dados técnicos, dados comerciais, contábeis, financeiros e outros, não os divulgando de qualquer forma e sob qualquer pretexto, senão a seus empregados que tenham necessidade da informação para a execução dos serviços/projetos ora contratados, sob pena de responder por perdas e danos, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal de seus representantes legais e empregados.


08- Fica vedado a qualquer das partes sem a expressa anuência da outra, transferir ou ceder, a qualquer título, os direitos e obrigações assumidas neste contrato.

09- As despesas com salários de funcionários da CONTRATADA e/ou de terceiros por ela arregimentados para a execução dos serviços/projetos, objeto deste instrumento, bem como os encargos sociais/previdenciários/fundiários, direitos trabalhistas e outras expensas daí decorrentes, serão de sua inteira responsabilidade.

10- A relação entre as partes não caracteriza, entre estes, vínculo societário e/ou empregatício, pois não se faz presente a habitualidade, assiduidade, pontualidade e salário, cabendo, tão somente, à CONTRATADA, desenvolver seus trabalhos de forma satisfatória e dentro dos prazos estabelecidos nestes termos.

11- A relação entre a CONTRATANTE e os funcionários da CONTRATADA, se houver, não caracteriza, entre estes, vínculo empregatício, pois não se faz presente a subordinação, assiduidade, pontualidade e remuneração salarial dos trabalhos entre as partes, sendo que este empregado encontra-se sujeito e condicionado ao recebimento de ordens exclusiva da CONTRATADA, ficando esta obrigada a remunerar mensalmente seus colaboradores.

12- A CONTRATADA, na execução dos serviços/projetos, obriga-se em observar e cumprir todas as leis de postura, normas gerais e disposições transitórias relativas ao objeto da contratação, arcando, ainda, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, com todas as despesas decorrentes da elaboração, registros e aprovações dos projetos/serviços avençados.



13- Competirá à CONTRATADA submeter ao CONTRATANTE a análise e aprovação formal dos serviços/projetos elaborados referentes a cada uma das etapas do objeto deste instrumento contratual.

14- Quando da execução dos serviços/projetos for detectado que a CONTRATADA não os está realizando dentro das características e especificações pactuadas e constantes do Anexo I (Relatório de Serviços de Urgências) Pedido de Cotação nº 038/2012, Autos nº 2012000759, e/ou não apresente 1ª (primeira) qualidade nos produtos e serviços empregados na execução do contrato e/ou, ainda, venha a ser detectada a ausência de responsabilidade técnica, a CONTRATADA deverá retificar os serviços incongruentes, substituir os produtos de baixa qualidade e providenciar adequação de outro profissional / responsável técnico que atenda os parâmetros contratados, sem ônus adicionais ao CONTRATANTE.

15- O presente instrumento terá sua vigência compreendida entre a assinatura deste e o término dos serviços/projetos contratados, conforme cronograma estipulado no Anexo I (Relatório de Serviços de Urgências) do Pedido de Cotação nº 038/2012, Autos nº 2012000759, e poderá ser aditado nos limites estabelecidos no parágrafo único, do artigo 26 e nos artigos 29 e 30, ambos do Regulamento de Licitações e Contratos do IDTECH, seguindo o mesmo índice acordado neste contrato, devendo a prorrogação ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente.


16- As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Goiânia/GO, como competente para dirimir quaisquer dúvidas, ações ou atos oriundos do presente instrumento, pelo que se tem por renunciado qualquer outro foro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas ao final nomeados e que a tudo assistiram e conhecimento tiveram, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Goiânia/GO, 23 de abril 2012.

  
**IDTECH - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO  
TECNOLÓGICO E HUMANO  
CONTRATANTE**

  
**MARCELO DE OLIVEIRA MATIAS  
ADVOGADO - OAB/GO 16.716  
ASSESSOR JURÍDICO - IDTECH**

  
**ENGECAL CONSTRUÇÕES LTDA  
CONTRATADA**

Testemunhas:


1ª

  
Nome: Alexandre

RG/CI: 2916503

CPF/MF: 812.159.321-20

2ª

  
Nome: Paulo A. Porto

RG/CI: 14565300 D6PC/GO

CPF/MF: 009.442.451-96

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
<b>1</b>				<b>TÉRREO</b>					<b>27.242,62</b>
<b>1.0</b>	Hall			<b>Corrigir cabeamento de TV</b>					<b>141,49</b>
			070626	CABO UTP-4P, CAT.5E, 24 AWG	m	50,00	0,91	1,12	101,75
			010007	ELETRICISTA	h	4,00	0,00	9,93	39,74
<b>2.0</b>	Hall			<b>Correção de pintura em paredes</b>					<b>760,42</b>
			020117	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m2	15,00	0,00	3,34	50,11
			200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	15,00	2,95	9,37	184,73
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	25,00	1,07	4,46	138,23
			260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	50,00	3,26	4,04	365,24
			010002	SERVEENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
<b>3.0</b>	Hall			<b>Reposição de Paviflex danificado</b>					<b>256,82</b>
			020133	DEMOL. PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA	m2	3,50	0,00	2,51	8,77
			221001	PISO VINILICO C/REGULARIZ. E=2CM E NATA DE CIMENTO	m2	5,00	37,63	9,03	233,30
			010002	SERVEENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>4.0</b>	Geral			<b>Substituir portas entre a lavanderia e os vestiários</b>					<b>1.843,96</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	21,84	0,00	4,19	91,40
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170107	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	un	13,00	47,04	8,39	720,52
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	43,68	2,28	5,32	332,07
			261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	43,68	3,77	6,81	462,05
			010016	MARCENEIRO	h	13,00	0,00	9,93	129,15
			010002	SERVEENTE	h	13,00	0,00	7,37	95,84
<b>5.0</b>	Porta da Portaria			<b>Trocar fechadura</b>					<b>84,59</b>
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	4,97	4,97
			230107	FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62
<b>6.0</b>	Sala de Curativos			<b>Troca de torneira</b>					<b>44,28</b>
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	1,00	0,00	0,99	0,99
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
<b>7.0</b>	Banheiro Publico (Feminino)			<b>Correção de torneira com defeito</b>					<b>44,28</b>
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	1,00	0,00	0,99	0,99
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
<b>8.0</b>	Banheiro Publico (Feminino)			<b>Corrigir vaso obstruído</b>					<b>53,76</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>9.0</b>	Banheiro Publico (Feminino)			<b>Corrigir vazamento na caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31

*m.*

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>10.0</b>	Banheiro Publico (Masculino)			<b>Corrigir vaso obstruído</b>					<b>53,76</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>11.0</b>	Banheiro Publico (Masculino)			<b>Correção de torneira com defeito</b>					<b>44,28</b>
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	1,00	0,00	0,99	0,99
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" - 2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
<b>12.0</b>	Banheiro Publico (Masculino)			<b>Corrigir caixa de descarga - vazamento</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>13.0</b>	Sala dos Executores			<b>Instalar pontos de rede para informática</b>					<b>253,04</b>
			070760	CANAleta PLASTICA (LINHA X-PIAL) 20X10X220 MM	m	9,00	3,02	1,21	38,10
			070626	CABO UTP-4P, CAT.5E, 24 AWG	m	30,00	0,91	1,12	61,05
			072556	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 5E	un	4,00	11,04	6,40	69,77
			071026	CONECTOR RJ-45 CAT.5E	un	4,00	0,73	0,50	4,91
			071279	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45	un	4,00	1,93	0,57	9,98
			010007	ELETRICISTA	h	4,00	0,00	9,93	39,74
			010002	SERVENTE	h	4,00	0,00	7,37	29,49
<b>14.0</b>	Central de Ar Condicionado junto às bombas			<b>Substituição de grelhas de ferro danificadas por grelhas novas e de inox com tela milimétrica</b>					<b>1.529,43</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	21,84	0,00	4,19	91,40
			cotação	GRELHA EM AÇO INOX 304 L. = 18 cm	m	5,00	220,78	32,21	1.264,96
			010001	PEDREIRO	h	10,00	0,00	9,93	99,35
			010002	SERVENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>15.0</b>	Central de Ar Condicionado junto às bombas			<b>Substituição de uma caixa de passagem instalada no teto e pinga sobre quadro de comando</b>					<b>95,15</b>
			020163	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS	h	2,00	0,00	8,37	16,74
			081676	CORPO DE CAIXA SECA DIAM. 100 X 100 X 40	un	1,00	7,54	15,58	23,11
			220102	PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	0,50	9,29	6,67	7,98
			081770	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	un	1,00	1,38	1,38	2,76
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010001	PEDREIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>16.0</b>	Caldeiras			<b>Correções na queda de água das grelhas</b>					<b>10,94</b>
			270502	LIMPEZA C/ACIDO MURIATICO (1:6)	m2	5,00	0,27	1,92	10,94

*[Handwritten signature]*

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			220102	PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	5,00	9,29	6,67	79,82
			010001	PEDREIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
17.0	Lavanderia (Área Suja)			Serviços de solda nas portas dos fundos dos banheiros para isolamento do acesso aos mesmos pela área externa e substituição da tampa dos ralo.					153,12
			081751	GRELHA QUADRADA ACO INOX RÓTATIVO DIAM.100 MM	un	4,00	21,12	1,38	90,00
			010288	ELETRODO 2.5 OK	kg	1,00	8,64	0,00	8,64
			010013	SERRALHEIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010001	PEDREIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
18.0	Lavanderia (Área Suja)			Correção de torneira com defeito					177,10
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	4,00	0,00	0,99	3,97
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	un	4,00	41,29	1,99	173,13
19.0	Lavanderia (Área Suja)			Substituição de azulejo 15x15 branco em vários pontos					685,51
			020115	DEMOL.-REVEST.C/AZULEJOS C/TRANSP. ATE CB. E CARGA	m2	10,00	0,00	5,16	51,64
			020117	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m2	10,00	0,00	3,34	33,40
			201101	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	m2	10,00	17,36	13,33	306,98
			010485	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	kg	5,00	2,40	0,00	12,00
			270502	LIMPEZA C/ACIDO MURIATICO (1:6)	m2	10,00	0,27	1,92	21,89
			010001	PEDREIRO	h	15,00	0,00	9,93	149,02
			010002	SERVEENTE	h	15,00	0,00	7,37	110,58
20.0	Lavanderia (Área Suja)			Bancada em mármore ou granito para separação de roupas sujas					2.191,19
			020118	DEM.AL.VEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	1,00	0,00	18,43	18,43
			100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ.	m2	2,00	19,03	19,78	77,62
			200101	CHAPIÇO COMUM	m2	4,20	1,70	2,67	18,34
			200201	EMBOCO (ICI:4 ARML)	m2	4,20	3,66	6,82	44,02
			201101	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	m2	4,20	17,36	13,33	128,93
			271302	BASE DE BANCADAS AZULEJADA	m	5,30	25,80	48,95	396,21
			271605	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	un	4,00	3,95	4,33	33,10
			271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	5,83	174,75	24,74	1.163,01
			010001	PEDREIRO	h	18,00	0,00	9,93	178,83
			010002	SERVEENTE	h	18,00	0,00	7,37	132,70
21.0	Lavanderia (Área Suja)			Retirada da janela existente e execução de parede revestida com azulejo branco					724,08
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	5,40	0,00	4,19	22,60
			100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ	m2	5,40	19,03	19,78	209,57
			200101	CHAPIÇO COMUM	m2	10,80	1,70	2,67	47,17
			200201	EMBOCO (ICI:4 ARML)	m2	10,80	3,66	6,82	113,21
			201101	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	m2	10,80	17,36	13,33	331,53
22.0	Lavanderia (Área Suja)			Instalação elétrica para balança no fim da bancada					145,11
			200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	m	6,00	0,08	7,53	45,61
			071194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	m	7,00	0,94	2,95	27,21
			070691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 0.76 2.70 3,46	un	1,00	0,73	2,59	33,32
			200201	EMBOCO (ICI:4 ARML)	m2	1,20	3,66	6,82	12,58
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	7,00	0,66	0,95	11,29



## ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	0,30	1,95	3,47	1,62
			072578	TOMADA DE 2 POLOS MAIS TERRA	un	1,00	3,84	5,02	8,86
			010007	ELETRICISTA	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>23.0</b>	Lavanderia (Área Suja)			<b>Adequação da sala destinada a vestiário - Pintura e iluminação</b>					<b>1.532,14</b>
			200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH.4 ARMLC)	m2	2,00	2,95	9,37	24,63
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	77,00	1,07	4,46	425,73
			260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	77,00	3,26	4,04	562,47
			071291	FIO ISOLADO 750 V. PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	50,00	0,66	0,95	80,63
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	1,00	1,95	3,47	5,41
			070741	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 1 X 40 W	un	2,00	12,00	6,58	37,15
			072341	SOQUETE ANIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	4,00	0,98	1,14	8,49
			072261	REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W	un	2,00	11,40	3,04	28,89
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010007	ELETRICISTA	h	20,00	0,00	9,93	198,70
			010002	SERVENTE	h	20,00	0,00	7,37	147,44
<b>24.0</b>	Lavanderia (Área das Maquinas de Lavar)			<b>Substituição de azulejo 15x15 branco em vários pontos</b>					<b>685,51</b>
			020115	DEMOL.-REVEST.C/AZULEJOS C/TRANSP. ATE CB. E CARGA	m2	10,00	0,00	5,16	51,64
			020117	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m2	10,00	0,00	3,34	33,40
			201101	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	m2	10,00	17,36	13,33	306,98
			010485	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	kg	5,00	2,40	0,00	12,00
			270502	LIMPEZA C/ACIDO MURIATICO (1:6)	m2	10,00	0,27	1,92	21,89
			010001	PEDREIRO	h	15,00	0,00	9,93	149,02
			010002	SERVENTE	h	15,00	0,00	7,37	110,58
<b>25.0</b>	Lavanderia (Área das Maquinas de Lavar)			<b>Substituição de grelhas de ferro danificadas por grelhas novas e de inox com tela milimétrica</b>					<b>3.645,93</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	21,84	0,00	4,19	91,40
			cotação	GRELHA EM AÇO INOX 304 L = 25 cm	m	12,00	249,57	32,21	3.381,46
			010001	PEDREIRO	h	10,00	0,00	9,93	99,35
			010002	SERVENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>26.0</b>	Lavanderia (Área das Maquinas de Lavar)			<b>Substituição de tanque de inox duas bocas</b>					<b>1.113,35</b>
			020162	DEMOLIÇÃO DE TANQUE INOX	un	1,00	0,00	2,46	2,46
			080805	TANQUE DE AÇO INOX - CHAPA 0,7MM	un	1,00	869,00	43,09	912,09
			080810	TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4"	un	2,00	34,48	1,99	72,93
			080830	VALVULA P/TANQUE METALICA DIAM.1" S/LADRAO	un	2,00	12,91	2,59	31,00
			080820	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	un	2,00	5,31	6,23	23,08
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010001	PEDREIRO	h	3,00	0,00	9,93	29,80
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
<b>27.0</b>	Lavanderia (Área das Maquinas de Lavar)			<b>Reparos elétricos, retirando todos os pontos de gambiarra</b>					<b>388,09</b>

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência  
Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS	h	5,00	0,00	8,37	41,85
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	50,00	0,66	0,95	80,63
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	1,00	1,95	3,47	5,41
			070741	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 1 X 40 W	un	2,00	12,00	6,58	37,15
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	4,00	0,98	1,14	8,49
			072261	REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W	un	2,00	11,40	3,04	28,89
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010007	ELETRICISTA	h	10,00	0,00	9,93	99,35
			010002	SERVEANTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>28.0</b>	Lavanderia (Área das Maquinas de Lavar)			<b>Instalação de uma torneira para limpeza do ambiente</b>					<b>269,48</b>
			020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC./TR.ATE CB. E CARGA	m2	0,72	0,00	6,69	4,82
			040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	1,08	0,00	18,92	20,43
			040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	1,08	0,00	12,54	13,54
			041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m2	0,72	0,00	1,67	1,20
			041002	APILOAMENTO	m2	0,72	0,00	2,95	2,12
			220102	PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPE.S. = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	0,72	9,29	6,67	11,49
			081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	12,00	1,56	2,07	43,54
			081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	3,00	0,46	3,11	10,71
			081102	LÚVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	un	2,00	0,48	1,56	4,07
			081369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	un	1,00	3,59	3,11	6,70
			081502	ADESIVO PLASTICO - BSNAGA 75 G	un	1,00	2,88	0,00	2,88
			081503	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3	un	0,30	7,49	0,00	2,25
			080812	TORNEIRA DE JARDIM C/BICO P/MANGUEIRA DIAM.3/4"	un	1,00	9,09	2,99	12,08
			010006	ENCANADOR	h	3,00	0,00	9,93	29,80
			010001	PEDREIRO	h	6,00	0,00	9,93	59,61
			010002	SERVEANTE	h	6,00	0,00	7,37	44,23
<b>29.0</b>	Lavanderia (Área das Maquinas de Lavar)			<b>Pintura das portas dos banheiros</b>					<b>251,61</b>
			cotação	RASPAGEM/RETIRADA DE PINTURA VELHA	m2	10,08	0,00	5,32	53,60
			261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	10,08	2,28	5,32	76,63
			261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	10,08	3,77	6,81	106,63
			010002	SERVEANTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>30.0</b>	Lavanderia (Área das Maquinas de Lavar)			<b>Fechadura da porta estragada</b>					<b>84,59</b>
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	4,97	4,97
			230107	FECII.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência  
Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total	
							Mat.	MO		
31.0	Lavanderia (Área das Maquinas de Lavar)			Fazer queda de água abaixo das três maquinas de lavar					2.134,31	
				cotação	CANTONEIRA FERRO 2"	m	36,00	33,60	11,04	1.606,87
				261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	3,60	1,08	4,42	19,80
				220105	PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL.AST.17MM	m2	12,00	9,15	9,03	218,17
				261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m2	15,60	7,71	6,59	223,12
			010002	SERVENTE	h	9,00	0,00	7,37	66,35	
32.0	Lavanderia (Área das Maquinas de Lavar)			Instalação de caixa ante espuma nas três máquinas de lavar					629,30	
				020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	1,50	0,00	6,69	10,04
				040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	0,50	0,00	18,92	9,46
				040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	0,50	0,00	12,54	6,27
				220102	PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	1,50	9,29	6,67	23,94
				221101	GRANITINA C/REGULAR.E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	0,50	25,98	9,03	17,51
				081665	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50	un	3,00	31,29	13,84	135,40
				cotação	GRELHA EM AÇO INOX 304 L = 25 cm	m	0,90	249,57	32,21	253,61
				010001	PEDREIRO	h	10,00	0,00	9,93	99,35
				010002	SERVENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
33.0	Lavanderia (Área das Maquinas de Lavar)			Reparo da porta de entrada que esta com o barrado podre e pintura da mesma					452,87	
				020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	7,20	0,00	4,19	30,13
				180504	PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS m2	m2	1,50	139,64	22,12	242,63
				261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	3,00	1,08	4,42	16,50
				261503	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (S/FUNDO ANTICOR.)	m2	14,40	1,93	5,83	111,69
				010013	SERRALHEIRO	h	3,00	0,00	9,93	29,80
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12	
34.0	Lavanderia (Área de Centrifuga)			Substituição de azulejo 15x15 branco em vários pontos					685,51	
				020115	DEMOL.-REVEST.C/AZULEJOS C/TRANSP. ATE CB. E CARGA	m2	10,00	0,00	5,16	51,64
				020117	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m2	10,00	0,00	3,34	33,40
				201101	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	m2	10,00	17,36	13,33	306,98
				010485	ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO	kg	5,00	2,40	0,00	12,00
				270502	LIMPEZA C/ACIDO MURIATICO (1:6)	m2	10,00	0,27	1,92	21,89
				010001	PEDREIRO	h	15,00	0,00	9,93	149,02
				010002	SERVENTE	h	15,00	0,00	7,37	110,58
				35.0	Lavanderia (Área de Centrifuga)			Corrigir e canalizar a instalação de um lavabo		
020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	1,20					0,00	6,69	8,03
082301	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	6,00					2,13	4,15	37,67
081323	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 40 mm (1.1/4")	un	2,00					2,75	4,85	15,20

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência  
Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			221101	GRANITINA C/REGULAR E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m2	1,20	25,98	9,03	42,02
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010001	PEDREIRO	h	3,00	0,00	9,93	29,80
			010002	SERVEANTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
<b>36.0</b>	Lavanderia (Área de Centrífuga)			<b>Substituição de grelhas de ferro danificadas por grelhas novas e de inox com tela milimétrica</b>					<b>4.160,54</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	21,84	0,00	4,19	91,40
			cotação	GRELHA EM AÇO INOX 304 L = 18 cm	m	15,40	220,78	32,21	3.896,07
			010001	PEDREIRO	h	10,00	0,00	9,93	99,35
			010002	SERVEANTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>37.0</b>	Lavanderia (Área de Centrífuga)			<b>Fazer acabamento das bases das centrífugas e colocar cantoneira metálica na borda das mesmas</b>					<b>1.378,64</b>
			cotação	CANTONEIRA FERRO 2"	m	24,00	33,60	11,04	1.071,25
			261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	2,40	1,08	4,42	13,20
			220105	PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM	m2	8,00	9,15	9,03	145,44
			261002	PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS	m2	10,40	7,71	6,59	148,75
<b>II</b>				<b>PRIMEIRO ANDAR</b>					<b>3.388,88</b>
<b>1.0</b>	117			<b>Instalar torneira</b>					<b>43,28</b>
			080571	TORNEIRA P/LAVATÓRIO DIAMETRO 1/2"- 2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
<b>2.0</b>	Banheiro Corredor Feminino			<b>Troca de torneira</b>					<b>44,28</b>
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	1,00	0,00	0,99	0,99
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"- 2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
<b>3.0</b>	Banheiro Corredor Masculino			<b>Corrigir vaso obstruído</b>					<b>53,76</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEANTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>4.0</b>	124			<b>Instalar lavatório</b>					<b>134,04</b>
			080542	LAVATÓRIO MEDIO S/COLUNA	un	1,00	39,36	8,66	48,01
			080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	par	1,00	3,26	2,59	5,86
			080581	VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	un	1,00	3,36	2,59	5,95
			080556	LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1/2"	un	1,00	2,90	4,33	7,23
			080562	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X40MM	un	1,00	10,11	6,23	16,34
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"- 2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
			010002	SERVEANTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>5.0</b>	Almoxarifado			<b>Reparos elétricos</b>					<b>345,16</b>
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	100,00	0,66	0,95	161,26
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	2,00	1,95	3,47	10,83
			010007	ELETRICISTA	h	10,00	0,00	9,93	99,35
			010002	SERVEANTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>6.0</b>	Almoxarifado			<b>Instalar uma porta completa</b>					<b>447,68</b>
			170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	un	1,00	147,67	72,51	220,18
			230202	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	un	3,00	4,32	8,66	38,93

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência  
Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			230107	FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 JMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62
			261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	5,04	2,28	5,32	38,32
			261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	5,04	3,77	6,81	53,31
			010016	MARCENEIRO	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>7.0</b>	Almoxarifado			<b>Reparos de Infiltração</b>					<b>1.095,53</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	50,00	0,00	2,95	147,34
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAO S	m2	50,00	1,07	4,46	276,45
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAO S COM SELADOR	m2	100,00	2,39	3,59	598,02
			010002	SERVENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>8.0</b>	Almoxarifado			<b>Pintura dos pontos mofos</b>					<b>1.095,53</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	50,00	0,00	2,95	147,34
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAO S	m2	50,00	1,07	4,46	276,45
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAO S COM SELADOR	m2	100,00	2,39	3,59	598,02
			010002	SERVENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>9.0</b>	Banheiro Corredor Farmácia			<b>Corrigir vazamento na caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>III</b>				<b>SEGUNDO ANDAR</b>					<b>42.326,22</b>
<b>1.0</b>	UTI			<b>Ralos dos banheiros escoamento ruim e tampas de ralos tem que tocar</b>					<b>242,95</b>
			020163	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS	h	2,00	0,00	8,37	16,74
			081751	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	un	4,00	21,12	1,38	90,00
			010006	ENCANADOR	h	5,00	0,00	9,93	49,67
			010001	PEDREIRO	h	5,00	0,00	9,93	49,67
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>2.0</b>	UTI			<b>Instalar molas para portas vai e vem</b>					<b>210,68</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	2,16	0,00	4,19	9,04
			230210	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	4,00	41,76	0,00	167,02
			010016	MARCENEIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>3.0</b>	UTI			<b>Pintura dos pontos mofos no leito 8</b>					<b>272,95</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	20,00	0,00	2,95	58,94
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAO S	m2	5,00	1,07	4,46	27,65
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAO S COM SELADOR	m2	25,00	2,39	3,59	149,50
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>4.0</b>	CME			<b>Corrigir iluminação precária</b>					<b>388,09</b>
			020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS	h	5,00	0,00	8,37	41,85
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	50,00	0,66	0,95	80,63

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

 Obra: HGG - Serviços de Urgência  
 Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	1,00	1,95	3,47	5,41
			070741	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 1 X 40 W	un	2,00	12,00	6,58	37,15
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	4,00	0,98	1,14	8,49
			072261	REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W	un	2,00	11,40	3,04	28,89
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010007	ELETRICISTA	h	10,00	0,00	9,93	99,35
			010002	SERVEENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>5.0</b>	CME			<b>Retirar fiação exposta e embutir a mesma</b>					<b>613,13</b>
			020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS	h	5,00	0,00	8,37	41,85
			200103	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	m	20,00	0,08	7,53	152,05
			071194	FLETRODUTO PVC FLEXÍVEL MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	m	21,00	0,94	2,95	81,64
			070691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 0.76 2.70 3,46	un	3,00	0,73	2,59	9,96
			200201	EMBOCO (1C1:4 ARML)	m2	4,00	3,66	6,82	41,93
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	50,00	0,66	0,95	80,63
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	1,00	1,95	3,47	5,41
			072578	TOMADA DE 2 POLOS MAIS TERRA	un	3,00	3,84	5,02	26,58
			010007	ELETRICISTA	h	10,00	0,00	9,93	99,35
			010002	SERVEENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>6.0</b>	Centro Cirúrgico			<b>Reparar 11 portas e fechadura vai e vem</b>					<b>2.202,43</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	23,76	0,00	4,19	99,44
			230210	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	24,00	41,76	0,00	1.002,14
			230107	FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	11,00	69,69	9,93	875,86
			010016	MARCENEIRO	h	13,00	0,00	9,93	129,15
			010002	SERVEENTE	h	13,00	0,00	7,37	95,84
<b>7.0</b>	Centro Cirúrgico			<b>Reforma geral do Centro cirurgico</b>					<b>38.396,00</b>
<b>7.1</b>	RPA			<b>Teto com infiltração e com trincas</b>					<b>1.584,83</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	48,00	0,00	2,95	141,45
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	80,00	1,07	4,46	442,32
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	160,00	2,39	3,59	956,83
			010002	SERVEENTE	h	6,00	0,00	7,37	44,23
<b>7.2</b>	RPA			<b>Fungos por uma boa parte de parede e teto</b>					<b>751,43</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	22,43	0,00	2,95	66,10
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	37,50	1,07	4,46	207,34
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	75,00	2,39	3,59	448,51
			010002	SERVEENTE	h	4,00	0,00	7,37	29,49
<b>7.3</b>	RPA			<b>Confecção de barreira de porta em material que pode molhar</b>					<b>192,92</b>
			020118	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	1,00	0,00	18,43	18,43
			100202	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ	m2	0,56	21,85	24,16	25,76
			200101	CHAPISCO COMUM	m2	1,52	1,70	2,67	6,64
			200201	EMBOCO (1C1:4 ARML)	m2	1,52	3,66	6,82	25,93
			201101	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	m2	1,52	17,36	13,33	46,66
			271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	0,23	174,75	24,74	44,88

ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			010001	PEDREIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEnte	h	2,00	0,00	7,37	14,74
7.4	RPA			<b>Substituir 1 ralo com tapa furos 15 x 15</b>					<b>57,80</b>
			081679	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	un	1,00	2,41	15,58	17,99
			081751	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	un	1,00	21,12	1,38	22,50
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVEnte	h	1,00	0,00	7,37	7,37
7.5	Vestiário Feminino			<b>Substituir porta da entrada do vestiário com ventilação</b>					<b>153,76</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170107	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	un	1,00	47,04	8,39	55,42
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 JMA B	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	3,36	2,28	5,32	25,54
			261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	3,36	3,77	6,81	35,54
			010016	MARCENEIRO	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVEnte	h	1,00	0,00	7,37	7,37
7.6	Vestiário Feminino			<b>Confecção de barreira de porta em material que pode molhar</b>					<b>192,92</b>
			020118	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TRATE CB. E CARGA	m3	1,00	0,00	18,43	18,43
			100202	ALVENARIA TIJOLO FURADO 1 VEZ	m2	0,56	21,85	24,16	25,76
			200101	CHAPISCO COMUM	m2	1,52	1,70	2,67	6,64
			200201	EMBOCO (ICI:4 ARML)	m2	1,52	3,66	6,82	15,93
			201101	AZULEJO BRANCO 15x15 CM	m2	1,52	17,36	13,33	46,66
			271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m2	0,23	174,75	24,74	44,88
			010001	PEDREIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEnte	h	2,00	0,00	7,37	14,74
7.7	Vestiário Feminino			<b>Manutenção elétrica, iluminação insuficiente</b>					<b>685,56</b>
			020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS	h	9,00	0,00	8,37	75,33
			071291	FIQ ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	49,00	0,66	0,95	79,02
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	2,00	1,95	3,47	10,83
			070741	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 1 X 40 W	un	4,00	12,00	6,58	74,30
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	8,00	0,98	1,14	16,97
			072261	REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W	un	4,00	11,40	3,04	57,79
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	8,00	2,88	0,27	25,19
			010007	ELETRICISTA	h	20,00	0,00	9,93	198,70
			010002	SERVEnte	h	20,00	0,00	7,37	147,44
7.8	Vestiário Feminino			<b>Substituir 1 ralo com tapa furos 15 x 15</b>					<b>57,80</b>
			081679	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	un	1,00	2,41	15,58	17,99
			081751	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	un	1,00	21,12	1,38	22,50
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVEnte	h	1,00	0,00	7,37	7,37
7.9	Conforto medico			<b>Revisão elétrica</b>					<b>491,61</b>
			020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS	h	2,00	0,00	8,37	16,74

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	15,00	0,66	0,95	24,19
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10.00 M	un	1,00	1,95	3,47	5,41
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010007	ELETRICISTA	h	25,00	0,00	9,93	248,37
			010002	SERVENTE	h	25,00	0,00	7,37	184,30
<b>7.10</b>	Conforto medico			<b>Substituir porta por outra de material lavavel</b>					<b>211,29</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LA FONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			010016	MARCENEIRO	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>7.11</b>	Conforto medico			<b>Pintura nos retoques de fissura</b>					<b>580,58</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	17,40	0,00	2,95	51,28
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	29,00	1,07	4,46	160,34
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	58,00	2,39	3,59	346,85
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
<b>7.12</b>	Conforto medico			<b>Correção de fissuras na parede</b>					<b>359,12</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	10,50	0,00	2,95	30,94
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	17,50	1,07	4,46	96,76
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	35,00	2,39	3,59	209,31
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
<b>7.13</b>	Deposito			<b>Substituir 1 ralo com tapa furos 15 x 15</b>					<b>57,80</b>
			081679	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	un	1,00	2,41	15,58	17,99
			081751	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	un	1,00	21,12	1,38	22,50
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>7.14</b>	Casa de maquina 1			<b>Piso danificado</b>					<b>1.025,46</b>
			020133	DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA	m2	15,00	0,00	2,51	37,58
			220053	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE (1:3) e=2 CM	m2	15,00	4,25	4,99	138,66
			221003	PISO VINILICO TRÁFEGO INT.C/REGULARIZ. E=2CM E NATA DE CIMENTO	m2	15,00	42,67	9,03	775,50
			010002	SERVENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>7.15</b>	Casa de maquina 1			<b>Infiltração com mofo pintura geral</b>					<b>566,44</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	16,50	0,00	2,95	48,62
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	27,50	1,07	4,46	152,05
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	55,00	2,39	3,59	328,91
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>7.16</b>	Casa de maquina 1			<b>Iluminação precaria</b>					<b>934,39</b>



**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

 Obra: HGG - Serviços de Urgência  
 Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS	h	9,00	0,00	8,37	75,33
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	150,00	0,66	0,95	241,89
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	2,00	1,95	3,47	10,83
			070741	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 1 X 40 W	un	2,00	12,00	6,58	37,15
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	4,00	0,98	1,14	8,49
			072261	REATOR ELÉTRICOMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W	un	2,00	11,40	3,04	28,89
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010007	ELETRICISTA	h	30,00	0,00	9,93	298,05
			010002	SERVEENTE	h	30,00	0,00	7,37	221,16
<b>7.17</b>	Casa de máquina 1			<b>Colocar fechadura na porta de entrada</b>					<b>84,59</b>
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	4,97	4,97
			230107	FECH.(BOLA) LAFONTÉ 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62
<b>7.18</b>	Casa de máquina 1			<b>Aperfeiçoar dreno está errado</b>					<b>203,80</b>
			081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	12,00	1,56	2,07	43,54
			081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	3,00	0,46	3,11	10,71
			081102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	un	2,00	0,48	1,56	4,07
			081369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	un	1,00	3,59	3,11	6,70
			081502	ADESIVO PLASTICO - BSNAGA 75 G	un	1,00	2,88	0,00	2,88
			081503	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3	un	0,30	7,49	0,00	2,25
			010006	ENCANADOR	h	3,00	0,00	9,93	29,80
			010001	PEDREIRO	h	6,00	0,00	9,93	59,61
			010002	SERVEENTE	h	6,00	0,00	7,37	44,23
<b>7.19</b>	Casa de máquina 2			<b>Verificar acumulo de agua no piso</b>					<b>1.025,46</b>
			020133	DEMOL.PISO VINILICO C/TRANSP.ATE CAM.BASC.E CARGA	m2	15,00	0,00	2,51	37,58
			220053	REGULARIZACAO DE PISO/LAJE (1:3) e=2 CM	m2	15,00	4,25	4,99	138,66
			221003	PISO VINILICO TRÁFEGO INT.C/REGULARIZ. E=2CM E NATA DE CIMENTO	m2	15,00	42,67	9,03	775,50
			010002	SERVEENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>7.20</b>	Casa de máquina 2			<b>Infiltração com mofo pintura geral</b>					<b>566,44</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	16,50	0,00	2,95	48,62
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	27,50	1,07	4,46	152,05
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	55,00	2,39	3,59	328,91
			010002	SERVEENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>7.21</b>	Casa de máquina 2			<b>Iluminação precaria</b>					<b>886,01</b>
			020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS	h	9,00	0,00	8,37	75,33
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	120,00	0,66	0,95	193,52
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	2,00	1,95	3,47	10,83
			070741	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 1 X 40 W	un	2,00	12,00	6,58	37,15
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	4,00	0,98	1,14	8,49

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			072261	REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W	un	2,00	11,40	3,04	28,89
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010007	ELETRICISTA	h	30,00	0,00	9,93	298,05
			010002	SERVENTE	h	30,00	0,00	7,37	221,16
<b>7.22</b>	Casa de maquina 2			<b>Colocar fechadura na porta de entrada</b>					<b>84,59</b>
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	4,97	4,97
			230107	FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62
<b>7.23</b>	Casa de maquina 2			<b>Aperfeiçoar dreno está errado</b>					<b>203,80</b>
			081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	12,00	1,56	2,07	43,54
			081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	3,00	0,46	3,11	10,71
			081102	LUYA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	un	2,00	0,48	1,56	4,07
			081369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BÚCHA LATAO 25 X 3/4"	un	1,00	3,59	3,11	6,70
			081502	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	1,00	2,88	0,00	2,88
			081503	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3	un	0,30	7,49	0,00	2,25
			010006	ENCANADOR	h	3,00	0,00	9,93	29,80
			010001	PEDREIRO	h	6,00	0,00	9,93	59,61
			010002	SERVENTE	h	6,00	0,00	7,37	44,23
<b>7.24</b>	Farmacia			<b>Substituir porta por porta e fechadura</b>					<b>211,29</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			010016	MARCENEIRO	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>7.25</b>	Farmacia			<b>Pintura de teto e verificar infiltrações</b>					<b>229,44</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	6,00	0,00	2,95	17,68
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	10,00	1,07	4,46	55,29
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	20,00	2,39	3,59	119,60
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>7.27</b>	Farmacia			<b>Infiltrações atras da geladeira</b>					<b>229,44</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	6,00	0,00	2,95	17,68
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	10,00	1,07	4,46	55,29
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	20,00	2,39	3,59	119,60
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>7.28</b>	Copa			<b>Substituir 1 ralo com tapa furos 15 x 15</b>					<b>57,80</b>
			081679	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	un	1,00	2,41	15,58	17,99
			081751	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	un	1,00	21,12	1,38	22,50
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>7.29</b>	Vestiário Masculino			<b>Substituir 1 ralo com tapa furros 15 x 15</b>					<b>57,80</b>
			081679	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	un	1,00	2,41	15,58	17,99

## ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			081751	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	un	1,00	21,12	1,38	22,50
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>7.30</b>	Vestário Masculino			<b>Manutenção elétrica, iluminação insuficiente</b>					<b>696,08</b>
			020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS	h	5,00	0,00	8,37	41,85
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC Nº. 2,5 MM2	m	50,00	0,66	0,95	80,63
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	2,00	1,95	3,47	10,83
			070741	CALHA FLUORESCENTE DE SOBREPOR 1 X 40 W	un	1,00	12,00	6,58	18,57
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	2,00	0,98	1,14	4,24
			072261	REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W	un	1,00	11,40	3,04	14,45
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	2,00	2,88	0,27	6,30
			010007	ELETRICISTA	h	30,00	0,00	9,93	298,05
			010002	SERVENTE	h	30,00	0,00	7,37	221,16
<b>7.31</b>	Hemodinâmica			<b>Lampadas incandescentes queimadas</b>					<b>99,69</b>
			071541	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W.	un	10,00	1,20	0,12	13,15
			010007	ELETRICISTA	h	5,00	0,00	9,93	49,67
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>7.32</b>	Hemodinâmica			<b>Substituir porta por porta de chumbo</b>					<b>909,19</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			cotação	FOLHA DE PORTA C/ CHUMBO - 70/90 X 210	un	1,00	726,63	93,38	820,01
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			010016	MARCENEIRO	h	4,00	0,00	9,93	39,74
			010002	SERVENTE	h	4,00	0,00	7,37	29,49
<b>7.34</b>	Hemodinâmica			<b>Pintura e reparos na parede da porta de entrada</b>					<b>556,81</b>
			260104	REMOÇÃO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	16,20	0,00	2,95	47,74
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	27,00	1,07	4,46	149,28
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	54,00	2,39	3,59	322,93
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>7.35</b>	Hemodinâmica			<b>Vidraça incorreta sem isolamento de raios</b>					<b>687,44</b>
			020106	RETIRADA DE MOLDURA/VIDRO	m2	1,50	0,00	4,19	6,28
			cotação	VIDRO ESPECIAL P/ ISOLAMENTO RAIOS	m2	1,50	383,96	24,00	611,94
			010016	MARCENEIRO	h	4,00	0,00	9,93	39,74
			010002	SERVENTE	h	4,00	0,00	7,37	29,49
<b>7.36</b>	Corredor das salas 2/3/4			<b>Iluminação insuficiente</b>					<b>450,73</b>
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	6,00	0,98	1,14	12,73
			072261	REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W	un	2,00	11,40	3,04	28,89
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	20,00	2,88	0,27	62,97
			010007	ELETRICISTA	h	20,00	0,00	9,93	198,70
			010002	SERVENTE	h	20,00	0,00	7,37	147,44
<b>7.37</b>	Conforto Enfermagem			<b>Luminaria 2 x 60 lampada queimada</b>					<b>46,54</b>

**ANEXO I - RELATORIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

 Obra: HGG - Serviços de Urgência  
 Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	4,00	0,98	1,14	8,49
			072261	REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W	un	1,00	11,40	3,04	14,45
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	2,00	2,88	0,27	6,30
			010007	ELETRICISTA	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>7.38</b>	Conforto Enfermagem			<b>Revisão elétrica</b>					<b>512,82</b>
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	100,00	0,66	0,95	161,26
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	1,00	1,95	3,47	5,41
			010007	ELETRICISTA	h	20,00	0,00	9,93	198,70
			010002	SERVENTE	h	20,00	0,00	7,37	147,44
<b>7.39</b>	Conforto Clínico			<b>Luminaria 2 x 60 lampada queimada</b>					<b>46,54</b>
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	4,00	0,98	1,14	8,49
			072261	REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP 1 X 40 W	un	1,00	11,40	3,04	14,45
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	2,00	2,88	0,27	6,30
			010007	ELETRICISTA	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>7.40</b>	Conforto Clínico			<b>Revisão elétrica</b>					<b>512,82</b>
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	100,00	0,66	0,95	161,26
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	1,00	1,95	3,47	5,41
			010007	ELETRICISTA	h	20,00	0,00	9,93	198,70
			010002	SERVENTE	h	20,00	0,00	7,37	147,44
<b>7.41</b>	Conforto Clínico			<b>Infiltração com mofo pintura geral</b>					<b>588,56</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	16,50	0,00	2,95	48,62
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	27,50	1,07	4,46	152,05
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	55,00	2,39	3,59	328,91
			010002	SERVENTE	h	8,00	0,00	7,37	58,98
<b>7.42</b>	Corredor Interno acesso centro cirurgico			<b>Lampadas incandescentes queimadas</b>					<b>102,32</b>
			071541	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W.	un	12,00	1,20	0,12	15,78
			010007	ELETRICISTA	h	5,00	0,00	9,93	49,67
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>7.43</b>	Corredor Interno acesso centro cirurgico			<b>Protetor nas paredes</b>					<b>1.688,68</b>
			cotação	RETIRADA DE PROTETOR DE PAREDE	m	20,00	0,00	7,79	155,79
			240106	BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM	m	40,00	10,63	25,97	1.463,66
			010016	MARCENEIRO	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010001	PEDREIRO	h	3,00	0,00	9,93	29,80
			010002	SERVENTE	h	4,00	0,00	7,37	29,49
<b>7.44</b>	Sala 2			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					<b>371,19</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência  
Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.45</b>	Sala 2			<b>Revisão pintura</b>					<b>721,10</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	20,40	0,00	2,95	60,12
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	34,00	1,07	4,46	187,99
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	68,00	2,39	3,59	406,65
			010002	SERVENTE	h	9,00	0,00	7,37	66,35
<b>7.46</b>	Sala 3			<b>Revisão elétrica</b>					<b>470,92</b>
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	50,00	0,66	0,95	80,63
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	1,00	1,95	3,47	5,41
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	6,00	0,98	1,14	12,73
			072261	REATOR ELETROMAGNETICO PR-AFP I X 40 W	un	1,00	11,40	3,04	14,45
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	2,00	2,88	0,27	6,30
			071541	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W.	un	4,00	1,20	0,12	5,26
			010007	ELETRICISTA	h	20,00	0,00	9,93	198,70
			010002	SERVENTE	h	20,00	0,00	7,37	147,44
<b>7.47</b>	Sala 3			<b>Reparos no forro</b>					<b>402,43</b>
			210501	FORRO DE GESSO	m2	6,00	13,44	0,00	80,63
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	12,50	0,00	2,95	36,84
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	12,50	1,07	4,46	69,11
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	25,00	2,39	3,59	149,50
			010002	SERVENTE	h	9,00	0,00	7,37	66,35
<b>7.48</b>	Sala 3			<b>Verificar infiltrações</b>					<b>636,70</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	18,00	0,00	2,95	53,04
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	30,00	1,07	4,46	165,87
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	60,00	2,39	3,59	358,81
			010002	SERVENTE	h	8,00	0,00	7,37	58,98
<b>7.49</b>	Sala 3			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					<b>371,19</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.50</b>	Sala 4			<b>Revisão elétrica</b>					<b>470,92</b>
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	50,00	0,66	0,95	80,63
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	1,00	1,95	3,47	5,41
			072341	SOQUETE ANTIVIBRATORIO P/LAMP.FLUORESCENTE	un	6,00	0,98	1,14	12,73

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			072261	REATOR ELETROMAGNÉTICO PR-AFP I X 40 W	un	1,00	11,40	3,04	14,45
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	2,00	2,88	0,27	6,30
			071541	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W.	un	4,00	1,20	0,12	5,26
			010007	ELETRICISTA	h	20,00	0,00	9,93	198,70
			010002	SERVENTE	h	20,00	0,00	7,37	147,44
<b>7.51</b>	Sala 4			<b>Refoque de pintura</b>					<b>430,37</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	22,50	1,07	4,46	124,40
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	45,00	2,39	3,59	269,11
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>7.52</b>	Sala 4			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					<b>371,19</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.53</b>	Sala 5			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					<b>371,19</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.54</b>	Sala 5			<b>Reparos no forro</b>					<b>326,01</b>
			210501	FORRO DE GESSO	m2	5,00	13,44	0,00	67,19
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	10,50	0,00	2,95	30,94
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	10,50	1,07	4,46	58,05
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	21,00	2,39	3,59	125,58
			010002	SERVENTE	h	6,00	0,00	7,37	44,23
<b>7.55</b>	Sala 5			<b>Verificar infiltrações</b>					<b>692,22</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	19,50	0,00	2,95	57,46
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	32,50	1,07	4,46	179,69
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	65,00	2,39	3,59	388,71
			010002	SERVENTE	h	9,00	0,00	7,37	66,35
<b>7.56</b>	Sala 5			<b>Mola da Porta</b>					<b>241,68</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	3,36	0,00	4,19	14,06
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	4,00	41,76	8,66	201,66
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06

ANEXO I - RELATORIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
7.57	Sala 5			<b>Pintura e reparos na parede</b>					539,93
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	27,50	1,07	4,46	152,05
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	55,00	2,39	3,59	328,91
			010002	SERVENTE	h	8,00	0,00	7,37	58,98
7.58	Sala 6			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					371,19
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
7.59	Sala 6			<b>Reparos no forro</b>					337,90
			210501	FORRO DE GESSO	m2	5,00	13,44	0,00	67,19
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	10,00	0,00	2,95	29,47
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	10,00	1,07	4,46	55,29
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	20,00	2,39	3,59	119,60
			010002	SERVENTE	h	9,00	0,00	7,37	66,35
7.60	Sala 6			<b>Verificar infiltrações</b>					749,99
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	21,30	0,00	2,95	62,77
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	35,50	1,07	4,46	196,28
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	71,00	2,39	3,59	424,59
			010002	SERVENTE	h	9,00	0,00	7,37	66,35
7.61	Sala 6			<b>Mola da Porta</b>					241,68
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	3,36	0,00	4,19	14,06
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	4,00	41,76	8,66	201,66
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
7.62	Sala 6			<b>Pintura e reparos na parede</b>					548,68
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	28,00	1,07	4,46	154,81
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	56,00	2,39	3,59	334,89
			010002	SERVENTE	h	8,00	0,00	7,37	58,98
7.63	Sala 7			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					371,19
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06

**ANEXO 1 - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
<b>7.64</b>	Sala 7			<b>Fisura na parede</b>					<b>464,03</b>
			200102	COSTURA DE TRINCA EM ALV. DE TIJOLO	m	3,00	1,39	4,91	18,92
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	22,50	1,07	4,46	124,40
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	45,00	2,39	3,59	269,11
			010002	SERVENTE	h	7,00	0,00	7,37	51,60
<b>7.65</b>	Sala 7			<b>Pintura e reparos na parede</b>					<b>591,03</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	30,00	1,07	4,46	165,87
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	60,00	2,39	3,59	358,81
			010002	SERVENTE	h	9,00	0,00	7,37	66,35
<b>7.66</b>	Sala 8			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					<b>371,19</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.67</b>	Sala 8			<b>Fisura na parede</b>					<b>566,23</b>
			200102	COSTURA DE TRINCA EM ALV. DE TIJOLO	m	3,00	1,39	4,91	18,92
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	27,50	1,07	4,46	152,05
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	55,00	2,39	3,59	328,91
			010002	SERVENTE	h	9,00	0,00	7,37	66,35
<b>7.68</b>	Sala 8			<b>Pintura e reparos na parede</b>					<b>547,31</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	27,50	1,07	4,46	152,05
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	55,00	2,39	3,59	328,91
			010002	SERVENTE	h	9,00	0,00	7,37	66,35
<b>7.69</b>	Sala 9			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					<b>371,19</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.70</b>	Sala 9			<b>Teto com infiltração e com trincas</b>					<b>249,64</b>
			200102	COSTURA DE TRINCA EM ALV. DE TIJOLO	m	2,50	1,39	4,91	15,77
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	10,00	1,07	4,46	55,29
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	20,00	2,39	3,59	119,60
			010002	SERVENTE	h	8,00	0,00	7,37	58,98
<b>7.71</b>	Sala 9			<b>Mola da Porta</b>					<b>241,68</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	3,36	0,00	4,19	14,06



**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	4,00	41,76	8,66	201,66
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVEENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.72</b>	Sala 9			<b>Fisura na parede</b>					<b>764,50</b>
			200102	COSTURA DE TRINCA EM ALV. DE TIJOLO	m	3,20	1,39	4,91	20,18
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	37,50	1,07	4,46	207,34
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	75,00	2,39	3,59	448,51
			010002	SERVEENTE	h	12,00	0,00	7,37	88,46
<b>7.73</b>	Sala 9			<b>Pintura e reparos na parede</b>					<b>539,93</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	27,50	1,07	4,46	152,05
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	55,00	2,39	3,59	328,91
			010002	SERVEENTE	h	8,00	0,00	7,37	58,98
<b>7.74</b>	Sala 10			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					<b>371,19</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVEENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.75</b>	Sala 10			<b>Fungo na parde</b>					<b>563,42</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	28,00	1,07	4,46	154,81
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	56,00	2,39	3,59	334,89
			010002	SERVEENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>7.76</b>	Sala 10			<b>Mola da Porta</b>					<b>241,68</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	3,36	0,00	4,19	14,06
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	4,00	41,76	8,66	201,66
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVEENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.77</b>	Sala 10			<b>Infiltrações</b>					<b>758,55</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	40,00	1,07	4,46	221,16
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	80,00	2,39	3,59	478,41
			010002	SERVEENTE	h	8,00	0,00	7,37	58,98
<b>7.78</b>	Sala 10			<b>Pintura e reparos na parede</b>					<b>467,23</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	22,50	1,07	4,46	124,40
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	45,00	2,39	3,59	269,11
			010002	SERVEENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>7.79</b>	Sala 11			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					<b>371,19</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVEENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.80</b>	Sala 11			<b>Mola da Porta</b>					<b>241,68</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	3,36	0,00	4,19	14,06
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	4,00	41,76	8,66	201,66
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVEENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.81</b>	Sala 11			<b>Infiltrações</b>					<b>613,15</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	30,00	1,07	4,46	165,87
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	60,00	2,39	3,59	358,81
			010002	SERVEENTE	h	12,00	0,00	7,37	88,46
<b>7.82</b>	Sala 11			<b>Pintura e reparos na parede</b>					<b>525,70</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	25,00	1,07	4,46	138,23
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	50,00	2,39	3,59	299,01
			010002	SERVEENTE	h	12,00	0,00	7,37	88,46
<b>7.83</b>	Sala 12			<b>Substituir porta por lavavel com vista. Porta vai e vem</b>					<b>371,19</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170108	FOLHA DE PORTA FORMICADA - 70/90 X 210	un	1,00	150,69	23,34	174,04
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			230210 / 230202	DOBRADICA C/MOLA P/PORTA/DIVISORIAS	un	3,00	41,76	8,66	151,24
			010016	MARCENEIRO	h	1,50	0,00	9,93	14,90
			010002	SERVEENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
<b>7.84</b>	Sala 12			<b>Buraco nas paredes</b>					<b>637,78</b>
			200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	2,00	2,95	9,37	24,63
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	30,00	1,07	4,46	165,87
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	60,00	2,39	3,59	358,81
<b>7.85</b>	Sala 12		010002	SERVEENTE	h	12,00	0,00	7,37	88,46
				<b>Infiltrações</b>					<b>306,57</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	15,00	1,07	4,46	82,94
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	30,00	2,39	3,59	179,41
			010002	SERVEENTE	h	6,00	0,00	7,37	44,23
<b>7.86</b>	Sala 12			<b>Pintura e reparos na parede</b>					<b>539,93</b>
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	27,50	1,07	4,46	152,05
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	55,00	2,39	3,59	328,91
			010002	SERVEENTE	h	8,00	0,00	7,37	58,98
<b>IV</b>				<b>TERCEIRO ANDAR</b>					<b>2.525,66</b>
<b>1.0</b>	307			<b>Reparos de Infiltração</b>					<b>248,29</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	60,00	0,00	2,95	176,81

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	60,00	1,07	4,46	331,74
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	120,00	2,39	3,59	717,62
			010002	SERVEENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
<b>2.0</b>	307			<b>Trocar fechadura da porta do banheiro</b>					<b>84,59</b>
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	4,97	4,97
			230107	FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62
<b>3.0</b>	307			<b>Corrigir caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>4.0</b>	308			<b>Infiltrações na parede do banheiro</b>					<b>168,02</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	7,50	0,00	2,95	22,10
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	7,50	1,07	4,46	41,47
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	15,00	2,39	3,59	89,70
			010002	SERVEENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>5.0</b>	322			<b>Troca de torneira da pia da enfermaria - estragada</b>					<b>47,16</b>
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE PIA	un	1,00	0,00	0,99	0,99
			080660	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE	un	1,00	44,17	1,99	46,16
<b>6.0</b>	324			<b>Corrigir caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>7.0</b>	314			<b>Instalar torneira p/ lavatório</b>					<b>43,28</b>
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
<b>8.0</b>	311			<b>Corrigir pia do lavabo - estragada</b>					<b>136,50</b>
			020138	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO	un	1,00	0,00	2,46	2,46
			080542	LAVATÓRIO MEDIO S/COLUNA	un	1,00	39,36	8,66	48,01
			080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	par	1,00	3,26	2,59	5,86
			080581	VALVULA P/LAVATÓRIO PVC DIAMETRO 1"	un	1,00	3,36	2,59	5,95
			080556	LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1/2"	un	1,00	2,90	4,33	7,23
			080562	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X40MM	un	1,00	10,11	6,23	16,34
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
			010002	SERVEENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>9.0</b>	333			<b>Infiltrações no teto do banheiro</b>					<b>65,83</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	2,50	0,00	2,95	7,37
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	2,50	1,07	4,46	13,82
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	5,00	2,39	3,59	29,90
			010002	SERVEENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>10.0</b>	334			<b>Corrigir pia do lavabo - estragada</b>					<b>136,50</b>
			020138	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO	un	1,00	0,00	2,46	2,46

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

 Obra: HGG - Serviços de Urgência  
 Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			080542	LAVATORIO MEDIO S/COLUNA	un	1,00	39,36	8,66	48,01
			080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	par	1,00	3,26	2,59	5,86
			080581	VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	un	1,00	3,36	2,59	5,95
			080556	LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1/2"	un	1,00	2,90	4,33	7,23
			080562	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X40MM	un	1,00	10,11	6,23	16,34
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
			010002	SERVEnte	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>11.0</b>	334			<b>Corrigir vazamento na caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLICAO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALACAO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEnte	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>12.0</b>	334			<b>Instalar lâmpada eletrônica - faltando</b>					<b>77,03</b>
			071567	LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 15 W	un	5,00	7,92	0,12	40,17
			010002	SERVEnte	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>13.0</b>	341			<b>Corrigir caixa de descarga - vazamento</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLICAO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALACAO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEnte	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>V</b>				<b>QUARTO ANDAR - ALA I</b>					<b>6.758,73</b>
<b>1.0</b>	435			<b>Troca de torneira da pia da enfermaria - estragada</b>					<b>47,16</b>
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE PIA	un	1,00	0,00	0,99	0,99
			080660	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" PAREDE	un	1,00	44,17	1,99	46,16
<b>2.0</b>	435			<b>Ralo do esgoto sem tampa 15 x 15</b>					<b>90,12</b>
			081752	GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM	un	2,00	41,95	1,38	86,66
			010001	PEDREIRO	h	0,20	0,00	9,93	1,99
			010002	SERVEnte	h	0,20	0,00	7,37	1,47
<b>3.0</b>	438			<b>Corrigir caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLICAO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALACAO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVEnte	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>4.0</b>	439			<b>Infiltração grave na parede com muito mofo</b>					<b>219,11</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	10,00	0,00	2,95	29,47
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	10,00	1,07	4,46	55,29
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	20,00	2,39	3,59	119,60
			010002	SERVEnte	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>5.0</b>	441			<b>Troca de lâmpada fluorescente - queimada</b>					<b>15,54</b>
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010002	SERVEnte	h	0,40	0,00	7,37	2,95
<b>6.0</b>	441			<b>Correcção de torneira da pia - vazamento</b>					<b>44,28</b>
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	1,00	0,00	0,99	0,99
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
<b>7.0</b>	442			<b>Infiltração grave na parede com muito mofo</b>					<b>219,11</b>

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	10,00	0,00	2,95	29,47
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	10,00	1,07	4,46	55,29
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	20,00	2,39	3,59	119,60
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>8.0</b>	442			<b>Trocar fechadura - estragada</b>					<b>84,59</b>
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	4,97	4,97
			230107	FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62
<b>9.0</b>	442			<b>Corrigir caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>10.0</b>	443			<b>Infiltração grave na parede com muito mofo</b>					<b>219,11</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	10,00	0,00	2,95	29,47
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	10,00	1,07	4,46	55,29
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	20,00	2,39	3,59	119,60
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>11.0</b>	443			<b>Varias lâmpadas com defeito e em curto</b>					<b>35,16</b>
			071541	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W.	un	4,00	1,20	0,12	5,26
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010007	ELETRICISTA	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>12.0</b>	443			<b>Corrigir caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>13.0</b>	445			<b>Corrigir caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>14.0</b>	446			<b>Vaso abalado e com vazamento</b>					<b>268,80</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			080502	VASO SANITARIO	un	1,00	121,88	17,31	139,19
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>15.0</b>	446			<b>Corrigir caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>16.0</b>	447			<b>Porta de media condições fechadura danificada</b>					<b>153,76</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170107	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	un	1,00	47,04	8,39	55,42

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: IIGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	3,36	2,28	5,32	25,54
			261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	3,36	3,77	6,81	35,54
			010016	MARCENEIRO	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>17.0</b>	447			<b>Corrigir caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>18.0</b>	448			<b>Porta de media condições fechadura danificada</b>					<b>163,21</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			cotação	TAMPA P/ CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	33,60	33,60
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>19.0</b>	449			<b>Corrigir caixa de descarga e trocar tampa da caixa - quebrada</b>					<b>163,21</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			cotação	TAMPA P/ CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	33,60	33,60
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>20.0</b>	449			<b>Teto do banheiro com infiltração e mofo</b>					<b>65,83</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	2,50	0,00	2,95	7,37
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	2,50	1,07	4,46	13,82
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	5,00	2,39	3,59	29,90
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>21.0</b>	450			<b>Corrigir pia do banheiro - entupimento parcial</b>					<b>95,92</b>
			020138	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO	un	1,00	0,00	2,46	2,46
			080542	LAVATÓRIO MEDIO S/COLUNA	un	1,00	39,36	8,66	48,01
			080550	FIXAÇÃO P/LAVATORIO (PAR)	par	1,00	3,26	2,59	5,86
			080581	VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	un	1,00	3,36	2,59	5,95
			080562	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X40MM	un	1,00	10,11	6,23	16,34
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>22.0</b>	451			<b>Corrigir caixa de descarga e trocar tampa da caixa - quebrada</b>					<b>163,21</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			cotação	TAMPA P/ CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	33,60	33,60
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>23.0</b>	452			<b>Troneira da pia com defeito</b>					<b>44,28</b>
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	1,00	0,00	0,99	0,99

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"- 2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
<b>24.0</b>	453			<b>Corrigir caixa de descarga - vazamento</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>25.0</b>	453			<b>Torneira com defeito</b>					<b>44,28</b>
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	1,00	0,00	0,99	0,99
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"- 2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
<b>26.0</b>	454			<b>Corrigir vaso obstruído</b>					<b>53,76</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>27.0</b>	Intercorrência	Ala 1		<b>Iluminação insuficiente no período noturno</b>					<b>319,12</b>
			071567	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W	un	10,00	7,92	0,12	80,34
			071541	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W.	un	20,00	1,20	0,12	26,30
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	40,00	2,88	0,27	125,94
			010007	ELETRICISTA	h	5,00	0,00	9,93	49,67
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
<b>28.0</b>	Posto de Enfermagem	Ala 1		<b>Portas dos armários que acondicionam materiais de enfermagem e impressos estão quebradas</b>					<b>1.090,34</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	5,00	0,00	4,19	20,93
			240103	ARMARIO FORMICADO INTERNO/EXTERNO	m2	2,00	479,95	0,00	959,90
			230200	DOBRADICA P/ARMARIO	un	12,00	2,21	2,59	57,59
			010016	MARCENEIRO	h	3,00	0,00	9,93	29,80
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
<b>29.0</b>	Posto de Enfermagem	Ala 1		<b>Lâmpadas do teto queimadas</b>					<b>184,36</b>
			071567	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W	un	10,00	7,92	0,12	80,34
			071541	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W.	un	20,00	1,20	0,12	26,30
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	20,00	2,88	0,27	62,97
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>30.0</b>	Posto de Medicação	Ala 1		<b>Armários sem portas</b>					<b>552,96</b>
			240103	ARMARIO FORMICADO INTERNO/EXTERNO	m2	1,00	479,95	0,00	479,95
			230200	DOBRADICA P/ARMARIO	un	8,00	2,21	2,59	38,40
			010016	MARCENEIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>31.0</b>	Posto de Medicação	Ala 1		<b>Gavetas do armário da pia não fecha</b>					<b>531,87</b>
			240103	ARMARIO FORMICADO INTERNO/EXTERNO	m2	1,00	479,95	0,00	479,95
			010016	MARCENEIRO	h	3,00	0,00	9,93	29,80
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
<b>32.0</b>	Sala de Coordenação	Ala 1		<b>Teto e parede com infiltração e mofo</b>					<b>343,40</b>
			260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m2	15,00	0,00	2,95	44,20
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	15,00	1,07	4,46	82,94

## ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	30,00	2,39	3,59	179,41
			010002	SERVENTE	h	5,00	0,00	7,37	36,86
33.0	Sala de Coordenação	Ala 1		Instalar linha telefônica - ausente					109,96
			070760	CANALETA PLASTICA (LINHA X-PIAL) 20X10X220 MM	m	6,00	3,02	1,21	25,40
			070602	CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES	m	30,00	0,28	0,95	36,86
			072596	TOMADA TELEFONICA LINHA X	un	1,00	6,68	6,40	13,08
			010007	ELETRICISTA	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
34.0	Sala de Coordenação	Ala 1		Instalar ponto de rede para computador - ausente					121,88
			070760	CANALETA PLASTICA (LINHA X-PIAL) 20X10X220 MM	m	6,00	3,02	1,21	25,40
			070626	CABO UTP-4P, CAT.5E, 24 AWG	m	20,00	0,91	1,12	40,70
			072556	TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 5E	un	1,00	11,04	6,40	17,44
			071026	CONECTOR RJ-45 CAT.5E	un	1,00	0,73	0,50	1,23
			071279	ESPELHO BAQUELITE 4" X 2" 2 FUROS RJ-45	un	1,00	1,93	0,57	2,50
			010007	ELETRICISTA	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
35.0	Banheiro dos Funcionários	Ala 1		Corrigir caixa de descarga - vazamento					129,62
			020137	DEMOLICAO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALACAO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
36.0	Banheiro dos Funcionários	Ala 1		Corrigir caixa de descarga - vazamento					129,62
			020137	DEMOLICAO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALACAO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
37.0	Banheiro dos Funcionários	Ala 1		Instalar chuveiro - ausente					63,27
			080721	CHUVEIRO ELETRICO PVC C/BRACO METALICO	un	1,00	49,65	4,97	54,62
			010006	ENCANADOR	h	0,50	0,00	9,93	4,97
			010002	SERVENTE	h	0,50	0,00	7,37	3,69
38.0	Banheiro dos Funcionários	Ala 1		Instalar fechadura - ausente					84,59
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	4,97	4,97
			230107	FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62
VI				QUARTO ANDAR - ALA II					3.160,93
1.0	413			Troca do engate da pia - vazamento					9,44
			080556	LIGACAO FLEXIVEL P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1/2"	un	1,00	2,90	4,33	7,23
			010002	SERVENTE	h	0,30	0,00	7,37	2,21
2.0	413			Lâmpada queimada					15,54
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010002	SERVENTE	h	0,40	0,00	7,37	2,95
3.0	413			Corrigir circuito elétrico - prejudicando o acendedor					252,59
			020162	DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELÉTRICAS E AFINS	h	5,00	0,00	8,37	41,85
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2.5 MM2	m	20,00	0,66	0,95	32,25



**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

 Obra: HGG - Serviços de Urgência  
 Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	1,00	1,95	3,47	5,41
			010007	ELETRICISTA	h	10,00	0,00	9,93	99,35
			010002	SERVENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
<b>4.0</b>	414			<b>Lâmpada queimada</b>					<b>15,54</b>
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010002	SERVENTE	h	0,40	0,00	7,37	2,95
<b>5.0</b>	417			<b>Corrigir caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>6.0</b>	418			<b>Corrigir porta - esta danificada</b>					<b>153,76</b>
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170107	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	un	1,00	47,04	8,39	55,42
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	3,36	2,28	5,32	25,54
			261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	3,36	3,77	6,81	35,54
			010016	MARCENEIRO	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>7.0</b>	418			<b>Lâmpada queimada</b>					<b>15,54</b>
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010002	SERVENTE	h	0,40	0,00	7,37	2,95
<b>8.0</b>	421			<b>Corrigir caixa de descarga - caixa c/ problema</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>9.0</b>	421			<b>Correção de torneira com defeito</b>					<b>88,55</b>
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	2,00	0,00	0,99	1,99
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2" 2a. LINHA	un	2,00	41,29	1,99	86,56
<b>10.0</b>	Posto de Enfermagem	Ala 2		<b>Suporte de papel toalha quebrado</b>					<b>56,36</b>
			080732	PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) Un 47.00 6.31 53.31	un	1,00	45,12	6,06	51,17
			010006	ENCANADOR	h	0,30	0,00	9,93	2,98
			010002	SERVENTE	h	0,30	0,00	7,37	2,21
<b>11.0</b>	Posto de Enfermagem	Ala 2		<b>Suporte de sabão líquido quebrado</b>					<b>46,00</b>
			080741	SABONETEIRA EM INOX	un	1,00	36,48	4,33	40,81
			010006	ENCANADOR	h	0,30	0,00	9,93	2,98
			010002	SERVENTE	h	0,30	0,00	7,37	2,21
<b>12.0</b>	Posto de Enfermagem	Ala 2		<b>Todas as lâmpadas elétrica queimadas</b>					<b>126,61</b>
			071567	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 15 W	un	10,00	7,92	0,12	80,34
			071541	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W.	un	20,00	1,20	0,12	26,30
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>13.0</b>	Posto de Medicação	Ala 2		<b>Corrigir bancada de preparar medicamento - está quebrada (MDF)</b>					<b>994,51</b>
			240103	ARMARIO FORMICADO INTERNO/EXTERNO	m2	2,00	479,95	0,00	959,90

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

 Obra: HGG - Serviços de Urgência  
 Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			010016	MARCENEIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>14.0</b>	Posto de Medicação	Ala 2		<b>Instalar papelreira - ausente</b>					<b>40,45</b>
			080531	PAPELEIRA PVC DE SOBREPOR	un	2,00	10,70	4,33	30,06
			010006	ENCANADOR	h	0,60	0,00	9,93	5,96
			010002	SERVENTE	h	0,60	0,00	7,37	4,42
<b>15.0</b>	Banheiro dos Funcionários	Ala 2		<b>Corrigir caixa de descarga</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>16.0</b>	Banheiro dos Funcionários	Ala 2		<b>Corrigir caixa de descarga - vazamento</b>					<b>129,62</b>
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>17.0</b>	Banheiro dos Funcionários	Ala 2		<b>Corrigir lavatório - vazamento</b>					<b>45,45</b>
			080550	FIXAÇÃO P/LAVATORIO (PAR)	par	1,00	3,26	2,59	5,86
			080581	VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	un	1,00	3,36	2,59	5,95
			080562	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X40MM	un	1,00	10,11	6,23	16,34
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
<b>18.0</b>	Banheiro dos Funcionários	Ala 2		<b>Ralo de esgoto entupido</b>					<b>634,24</b>
			081783	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA Ø 100 MM	un	1,00	14,30	1,38	15,68
			010006	ENCANADOR	h	10,00	0,00	9,93	99,35
			010001	PEDREIRO	h	30,00	0,00	9,93	298,05
			010002	SERVENTE	h	30,00	0,00	7,37	221,16
<b>19.0</b>	Banheiro dos Funcionários	Ala 2		<b>Instalar chuveiro - ausente</b>					<b>63,27</b>
			080721	CHUVEIRO ELETRICO PVC C/BRACO METALICO	un	1,00	49,65	4,97	54,62
			010006	ENCANADOR	h	0,50	0,00	9,93	4,97
			010002	SERVENTE	h	0,50	0,00	7,37	3,69
<b>20.0</b>	Banheiro dos Funcionários	Ala 2		<b>Instalar fechadura - ausente</b>					<b>84,59</b>
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	4,97	4,97
			230107	FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62
<b>VII</b>				<b>QUARTO ANDAR - ALA III</b>					<b>6.361,04</b>
<b>1.0</b>	Intercorrência (423)	Ala 3		<b>Paredes com infiltrações e o reboco esta caindo</b>					<b>908,08</b>
			020117	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TRATE CB.E CARGA	m2	18,00	0,00	3,34	60,13
			200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	18,00	2,95	9,37	221,68
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	30,00	1,07	4,46	165,87
			260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	60,00	3,26	4,04	438,29
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
<b>2.0</b>	Intercorrência (423)	Ala 3		<b>Correção de torneira com defeito</b>					<b>44,28</b>

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	1,00	0,00	0,99	0,99
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
3.0	Intercorrência (425)	Ala 3		Corrigir caixa de descarga - vazamento					129,62
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
4.0	Intercorrência (425)	Ala 3		Corrigir caixa de descarga					129,62
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
5.0	Intercorrência (425)	Ala 3		Troca de fechadura - estragada					84,59
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	4,97	4,97
			230107	FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62
6.0	Intercorrência (425)	Ala 3		Troca de porta - danificada					153,76
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170107	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	un	1,00	47,04	8,39	55,42
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	0,00	9,93	9,93
			261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	3,36	2,28	5,32	25,54
			261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m2	3,36	3,77	6,81	35,54
			010016	MARCENEIRO	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
7.0	427			Lâmpadas eletrônicas queimadas					15,54
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010002	SERVENTE	h	0,40	0,00	7,37	2,95
8.0	427			Tomada elétrica - correção de curto					69,29
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	15,00	0,66	0,95	24,19
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	0,30	1,95	3,47	1,62
			072578	TOMADA DE 2 POLOS MAIS TERRA	un	1,00	3,84	5,02	8,86
			010007	ELETRICISTA	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
9.0	428			Corrigir caixa de descarga					129,62
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
10.0	428			Correção de torneira com defeito					44,28
			cotação	RETIRADA DE TORNEIRA DE LAVATORIO	un	1,00	0,00	0,99	0,99
			080571	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	un	1,00	41,29	1,99	43,28
11.0	428			Troca de spot p/ iluminação - com defeito					79,35
			072360	SPOT SIMPLES	un	1,00	4,60	13,84	18,44
			071541	LAMPADA INCANDESCENTE DE 60 W.	un	20,00	1,20	0,12	26,30
			010007	ELETRICISTA	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
12.0	428			Correção de lavatório - fixação e desentupimento					95,92

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

 Obra: HGG - Serviços de Urgência  
 Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			020138	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO	un	1,00	0,00	2,46	2,46
			080542	LAVATORIO MEDIO S/COLUNA	un	1,00	39,36	8,66	48,01
			080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	par	1,00	3,26	2,59	5,86
			080581	VAI.VULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	un	1,00	3,36	2,59	5,95
			080562	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X40MM	un	1,00	10,11	6,23	16,34
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
13.0	428			<b>Correção de infiltração na Janela</b>					129,19
			020117	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m2	2,40	0,00	3,34	8,02
			200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH.4 ARMLC)	m2	2,40	2,95	9,37	29,56
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	4,00	1,07	4,46	22,12
			260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	8,00	3,26	4,04	58,44
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
14.0	428			<b>Lâmpadas eletrônicas queimadas</b>					15,54
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010002	SERVENTE	h	0,40	0,00	7,37	2,95
15.0	428			<b>Infiltrações na parede - correção</b>					243,61
			020117	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m2	4,50	0,00	3,34	15,03
			200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH.4 ARMLC)	m2	4,50	2,95	9,37	55,42
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	7,50	1,07	4,46	41,47
			260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	15,00	3,26	4,04	109,57
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
16.0	429			<b>Corrigir caixa de descarga - vazamento</b>					129,62
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
17.0	429			<b>Tomada elétrica - correção de curto</b>					69,29
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	15,00	0,66	0,95	24,19
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	0,30	1,95	3,47	1,62
			072578	TOMADA DE 2 POLOS MAIS TERRA	un	1,00	3,84	5,02	8,86
			010007	ELETRICISTA	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
18.0	429			<b>Lâmpada fluorescente queimada</b>					15,54
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010002	SERVENTE	h	0,40	0,00	7,37	2,95
19.0	429			<b>Troca de porta e fechadura - danificadas</b>					223,45
			020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS	m2	1,68	0,00	4,19	7,03
			cotação	RETIRADA FECHADURA (BOLA)	un	1,00	0,00	2,98	2,98
			170107	FOLHA DE PORTA LISA 60/70/80X210	un	1,00	47,04	8,39	55,42
			230107	INST. FECH.(BOLA) LAFONTE 2078 - E/9158 - E17 IMAB	un	1,00	69,69	9,93	79,62
			261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	m2	3,36	2,28	5,32	25,54
			261560	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA	m2	3,36	3,77	6,81	35,54
			010016	MARCENEIRO	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
20.0	430			<b>Corrigir caixa de descarga - vazamento</b>					129,62
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
21.0	430			Lâmpada fluorescente queimada					15,54
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	4,00	2,88	0,27	12,59
			010002	SERVENTE	h	0,40	0,00	7,37	2,95
22.0	430			Infiltração na parede com muito mofo					346,97
			020117	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m2	6,60	0,00	3,34	22,05
			200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	6,60	2,95	9,37	81,28
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	11,00	1,07	4,46	60,82
			260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	22,00	3,26	4,04	160,71
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
23.0	431			Correção de lavatório - fixação e desentupimento					95,92
			020138	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO	un	1,00	0,00	2,46	2,46
			080542	LAVATORIO MEDIO S/COLUNA	un	1,00	39,36	8,66	48,01
			080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	par	1,00	3,26	2,59	5,86
			080581	VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	un	1,00	3,36	2,59	5,95
			080562	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X40MM	un	1,00	10,11	6,23	16,34
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
24.0	431			Corrigir caixa de descarga - vazamento					129,62
			020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	1,84	1,84
			080502	INSTALAÇÃO DE BACIA SANITARIA	un	1,00	0,00	17,31	17,31
			cotação	REPARO DA CAIXA DE DESCARGA	un	1,00	0,00	75,85	75,85
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
25.0	431			Lâmpadas eletrônicas queimadas					23,31
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	6,00	2,88	0,27	18,89
			010002	SERVENTE	h	0,60	0,00	7,37	4,42
26.0	431			Tomada elétrica - correção de curto					113,46
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2,5 MM2	m	20,00	0,66	0,95	32,25
			071330	FITA ISOLANTE. ROLO DE 10,00 M	un	0,50	1,95	3,47	2,71
			072578	TOMADA DE 2 POLOS MAIS TERRA	un	3,00	3,84	5,02	26,58
			010007	ELETRICISTA	h	3,00	0,00	9,93	29,80
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
27.0	Expurgo			Correção de lavatório - fixação e desentupimento					95,92
			020138	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO	un	1,00	0,00	2,46	2,46
			080542	LAVATORIO MEDIO S/COLUNA	un	1,00	39,36	8,66	48,01
			080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	par	1,00	3,26	2,59	5,86
			080581	VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	un	1,00	3,36	2,59	5,95
			080562	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X40MM	un	1,00	10,11	6,23	16,34
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
28.0	Expurgo			Paredes estragadas - correção e pintura					243,61
			020117	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m2	4,50	0,00	3,34	15,03
			200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	4,50	2,95	9,37	55,42
			261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	7,50	1,07	4,46	41,47
			260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	15,00	3,26	4,04	109,57

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

 Obra: IIGG - Serviços de Urgência  
 Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
29.0	Posto de Enfermagem	Ala 3		Lâmpadas eletrônicas queimadas					58,29
			071531	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40 W.	un	15,00	2,88	0,27	47,23
			010002	SERVENTE	h	1,50	0,00	7,37	11,06
30.0	Posto de Enfermagem	Ala 3		Armários que condicionam materiais de enfermagem e impressos estão quebradas					994,51
			240103	ARMARIO FORMICADO INTERNO/EXTERNO	m2	2,00	479,95	0,00	959,90
			010016	MARCENEIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
31.0	Posto de Enfermagem	Ala 3		Tracar porta toalha - quebrado					56,36
			080732	PORTA TOALHA EM INOX (HASTE) Un 47.00 6.31 53,31	un	1,00	45,12	6,06	51,17
			010006	ENCANADOR	h	0,30	0,00	9,93	2,98
			010002	SERVENTE	h	0,30	0,00	7,37	2,21
32.0	Posto de Enfermagem	Ala 3		Correção de lixeira quebrada					257,28
			240103	ARMARIO FORMICADO INTERNO/EXTERNO	m2	0,50	479,95	0,00	239,98
			010016	MARCENEIRO	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
33.0	Posto de Enfermagem	Ala 3		Correção de lavatório - fixação e desentupimento					95,92
			020138	DEMOLICAO DE LAVATORIO	un	1,00	0,00	2,46	2,46
			080542	LAVATORIO MEDIO S/COLUNA	un	1,00	39,36	8,66	48,01
			080550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	par	1,00	3,26	2,59	5,86
			080581	VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	un	1,00	3,36	2,59	5,95
			080562	SIFAO FLEXIVEL PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X40MM	un	1,00	10,11	6,23	16,34
			010006	ENCANADOR	h	1,00	0,00	9,93	9,93
			010002	SERVENTE	h	1,00	0,00	7,37	7,37
34.0	Posto de Medicação	Ala 3		Instalar bancada para preparação de medicação ausente					994,51
			240103	ARMARIO FORMICADO INTERNO/EXTERNO	m2	2,00	479,95	0,00	959,90
			010016	MARCENEIRO	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
VIII				ÁREA EXTERNA					71.045,81
1.0	Todas as Lajes			Instalação de canos apropriados para queda de água e nivelamento para dar queda retirando bocas existentes					7.135,56
			082303	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	m	304,00	5,17	8,31	4.099,92
			081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	un	20,00	2,93	6,23	183,15
			082003	L.UVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM	un	25,33	2,35	3,11	138,37
			082232	TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM	un	60,00	6,72	6,40	787,31
			082102	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 75 MM	un	80,00	4,13	7,79	953,76
			081502	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	5,00	2,88	0,00	14,40
			081503	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3	un	3,00	7,49	0,00	22,46
			082070	PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM	un	80,00	1,44	1,38	225,77
			081790	GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM	un	80,00	1,01	1,38	191,21
			010006	ENCANADOR	h	30,00	0,00	9,93	298,05
			010002	SERVENTE	h	30,00	0,00	7,37	221,16
2.0	Todas as Lajes			Limpeza de rufos obstruidos e substituição de rufos danificados, evitando infiltrações					2.840,66
			270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	90,00	0,02	0,74	68,25

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			020157	DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA	m2	60,00	0,00	2,22	133,04
			160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m2	48,00	16,19	28,14	2.128,21
			160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m2	24,00	26,91	21,64	1.165,01
			010001	PEDREIRO	h	20,00	0,00	9,93	198,70
			010002	SERVEENTE	h	20,00	0,00	7,37	147,44
3.0	Todas as Lajes			Substituição de 80 telhas fibrocimento 3,66 que estão trincadas/quebradas					7.520,46
			020102	DEMOLICAO - COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO / FIBRA DE VIDRO / SIMILARES	m2	307,44	0,00	1,55	475,13
			160501	COBERTURA C/ TELHA ONDULADA	m2	307,44	13,69	3,81	5.379,89
			160502	CUMEEIRA P/ TELHA ONDULADA	m	81,00	18,49	2,07	1.665,45
4.0	Todas as Lajes			Camada de impermeabilização de laje com nivelamento de queda de água em 80 calhas de concreto medida de 80 x 340 cm aproximadamente					21.416,49
			270502	LIMPEZA C/ACIDO MURIATICO (1:6)	m2	1.000,00	0,27	1,92	2.188,57
			020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	54,40	0,00	6,69	363,96
			120101	REGULARIZACAO (1:3) E=2 cm	m2	54,40	4,25	4,99	502,86
			120107	MANTA ASFÁLTICA TIPO III - B (3 MM)	m2	352,00	26,88	0,00	9.460,77
			120207	PROTEÇÃO MECÂNICA (1:3) E=2 CM	m2	352,00	4,25	4,99	3.253,83
			220104	PISO EM CONC DESEMPENADO e=7 CM 1:2,5:3,5	m2	217,60	12,29	9,69	4.781,13
			010001	PEDREIRO	h	50,00	0,00	9,93	496,75
			010002	SERVEENTE	h	50,00	0,00	7,37	368,60
5.0	Deposito de Lixo infectante			Reparos instalações elétricas					518,23
			071291	FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 2.5 MM2	m	100,00	0,66	0,95	161,26
			071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	un	2,00	1,95	3,47	10,83
			010007	ELETRICISTA	h	20,00	0,00	9,93	198,70
			010002	SERVEENTE	h	20,00	0,00	7,37	147,44
6.0	Deposito de Lixo infectante			Substituição de cerâmicas quebradas					1.270,14
			020111	DEM.PISO/CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	h	20,00	0,00	4,68	93,69
			220053	REGULARIZAÇÃO DE PISO/LAJE (1:3) e=2 CM	m2	20,00	4,25	4,99	184,88
			220309	CERAMICA 40 X 40 cm	m2	20,00	31,96	13,93	917,86
			010002	SERVEENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
7.0	Deposito de Lixo infectante			Pintura de parede e teto do depósito					474,95
			260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m2	63,00	3,26	4,04	460,20
			010002	SERVEENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
8.0	Deposito de Lixo infectante			Execução de rede de esgoto p/ escoamento de água servida					1.135,54
			020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	10,00	0,00	6,69	66,91
			040101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	1,62	0,00	18,92	30,65
			040902	REATERRÔ COM APILOAMENTO	m3	1,62	0,00	12,54	20,31
			041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m2	10,00	0,00	1,67	16,70
			041002	APILOAMENTO	m2	10,00	0,00	2,95	29,47
			082303	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	m	18,00	5,17	8,23	242,76
			081937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	un	4,00	2,91	6,23	36,63

## ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA

Visto

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			082003	LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM	un	3,00	2,35	3,11	16,39
			081502	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	1,00	2,88	0,00	2,88
			081503	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3	un	1,00	7,49	0,00	7,49
			081664	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 185 X 75	un	1,00	17,28	13,84	31,12
			081783	GRELHA REDONDA ACO INOX ROTATIVA Ø 100 MM	un	1,00	14,30	1,38	15,68
			010006	ENCANADOR	h	10,00	0,00	9,93	99,35
			010001	PEDREIRO	h	30,00	0,00	9,93	298,05
			010002	SERVENTE	h	30,00	0,00	7,37	221,16
9.0	Deposito de Lixo Comun			Execução de rampa metálica 120x1700 cm c/ corrimão e piso em chapa corrugada para passagem interna do lixo					11.930,89
			150103	ESTRUTURA EM ACO TIPO USI SAC-300	kg	1.500,00	0,00	7,58	11.374,82
			020118	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m3	2,00	0,00	18,43	36,86
			010001	PEDREIRO	h	30,00	0,00	9,93	298,05
			010002	SERVENTE	h	30,00	0,00	7,37	221,16
10.0	Patio			Confeção de 50 grelhas em ferro 45 x 45 com tampo perfurada ara vazão de água					2.008,87
			cotação	GRELHA EM CHAPA AÇO PERFURADA 45x45 cm	m2	10,13	180,13	0,00	1.823,77
			261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	20,25	1,08	4,42	111,38
			010002	SERVENTE	h	10,00	0,00	7,37	73,72
11.0	Patio			Confeção de 05 grelhas em ferro 0,24x2,40 com tampo perfurado para vazão de água					572,56
			cotação	GRELHA EM CHAPA AÇO PERFURADA 24x240 cm	m2	2,88	180,13	0,00	518,76
			261008	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m2	5,76	1,08	4,42	31,68
			010002	SERVENTE	h	3,00	0,00	7,37	22,12
12.0	Portaria A			Retirada de Bloket e concretagem do piso sob a rampa e corredor					3.774,44
			020121	DEM.CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.)	m3	1,00	0,00	76,67	76,67
			020126	DEMOLICAO-BLOKRET C/ EMPILHAMENTO	m2	85,36	0,00	4,68	399,85
			020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	45,00	0,00	6,69	301,07
			041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m2	130,36	0,00	1,67	217,73
			041002	APILOAMENTO	m2	130,36	0,00	2,95	384,16
			051017	PREPARO DE CONCRETO FCK-20 C/BETONEIRA - (O.C.)	m3	1,00	187,00	40,09	227,08
			051026	LANCAMENTO/APLICACAO CONC.EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,00	0,00	86,92	86,92
			220102	PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	130,36	9,29	6,67	2.080,95
13.0	Portaria B			Assentamento de Bloket para criar o estacionamento de motos e aumentar o estacionamento de veículos					4.941,44
			020126	DEMOLICAO-BLOKRET C/ EMPILHAMENTO	m2	130,00	0,00	4,68	608,96
			020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	12,00	0,00	6,69	80,29
			041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m2	176,00	0,00	1,67	293,96
			041002	APILOAMENTO	m2	80,00	0,00	2,95	235,75
			020142	DEMOLICAO DE MEIO FIO COM REAPROVEIT.	m	30,00	0,00	3,94	118,07



**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			271713	MEIO FIO CONCR.15X30X100 FC28=30 MPA-PRE-MOLD.	m	9,00	0,83	17,45	164,57
			270503	BLOKRET-8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA - (mo e mat. assentamento)	m2	176,00	9,34	4,18	2.379,05
			270503	BLOKRET-8 CM PRE-FABR.FCK 22 MPA	m2	20,00	23,35	4,18	550,60
			220102	PISO CONCRETO DESEMPEN. ESPES. = 5 CM 1:2,5:3,5	m2	5,00	9,29	6,67	79,82
			080301	CAIXA DE PASSAGEM 60X60 CM.	un	2,00	45,52	114,63	320,30
			080302	TAMPA DE CONCRETO P/CAIXA DE PASSAGEM Un 27.06 11.82 38,88	un	1,00	25,97	11,35	37,32
			081794	GRELHA DE FERRO CHATO COM BERÇO	m2	0,36	169,90	32,21	72,76
<b>13.0</b>	Portaria B			Substituição das bóias dos reservatórios					<b>280,58</b>
			081070	ADAPTAD. SOLD. CURTO C/ BOLSA/ ROSCA P/ REGIST. 60X2"	un	2,00	6,09	4,33	20,83
			081165	BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm	un	2,00	2,26	2,43	9,37
			071705	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	un	2,00	5,09	2,26	14,69
			081892	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 2" (50 MM)	un	2,00	91,19	9,35	201,08
			010006	ENCANADOR	h	2,00	0,00	9,93	19,87
			010002	SERVENTE	h	2,00	0,00	7,37	14,74
<b>14.0</b>	Portaria B			Instalação de registros de corte rápido nos ladrões dos reservatórios					<b>276,36</b>
			081070	ADAPTAD. SOLD. CURTO C/ BOLSA/ ROSCA P/ REGIST. 60X2"	un	2,00	6,09	4,33	20,83
			081165	BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60 X 50 mm	un	2,00	2,26	2,43	9,37
			081502	ADESIVO PLASTICO - BISNAGA 75 G	un	0,20	2,88	0,00	0,58
			081503	SOLUCAO LIMPADORA 200 CM3	un	0,20	7,49	0,00	1,50
			071705	LUVA FERRO GALVANIZADO DIAMETRO 2"	un	2,00	5,09	2,26	14,69
			080980	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2"	un	2,00	99,98	14,72	229,40
<b>15.0</b>	Portaria C			Retirada de Bloket e concretagem do piso no local do mesmo e no local onde foi retirada a árvore					<b>3.948,67</b>
			020126	DEMOLICAO-BLOKRET C/ EMPILHAMENTO	m2	25,20	0,00	4,68	118,04
			020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m2	27,30	0,00	6,69	182,65
			020107	CORTE/DEST./RETIRADA ARVORE C/TRANSP.ATE C.B.E CARGA	un	1,00	0,00	272,31	272,31
			040902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	3,00	0,00	12,54	37,61
			041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	m2	125,00	0,00	1,67	208,78
			041002	APILOAMENTO	m2	125,00	0,00	2,95	368,36
			220104	PISO EM CONC DESEMPENADO e=7 CM 1:2,5:3,5	m2	125,00	12,29	9,69	2.746,51
			cotação	CORTE DE PISO P/ JUNTA DE DILATAÇÃO	m	30,00	0,00	0,48	14,40
<b>IX</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>					<b>39.795,05</b>
			250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	h	275,00	0,00	63,32	17.411,63
			250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	h	550,00	0,00	11,13	6.124,16
			250112	"APONTARIFE" - (OBRAS CIVIS)	h	550,00	0,00	9,71	5.342,80
			271500	CAFE DA MANHÃ	ref	650,00	0,00	0,89	580,26
			271502	CANTINA - (OBRAS CIVIS)	ref	650,00	0,00	4,80	3.119,68
			020200	FERRAMENTAS	m2	2.000,00	0,00	0,76	1.516,64
			021602	EPI/PPRA (< 20 EMPREGADOS) (A>=200M2) AREAS EDIF.COBERTAS FECHADAS	m2	1.000,00	3,85	0,00	3.849,20

**ANEXO I - RELATÓRIO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA**

Obra: HGG - Serviços de Urgência

Data:

Item	Local	Bloco / Piso	Cod. Agetop	Serviços de Necessidades para a Manutenção	Un	Qtde	Valor Unit.		Valor Total
							Mat.	MO	
			030105	TRANSP.DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONARIA COM CARGA	m3	50,00	18,40	4,79	1.159,56
			060604	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	m	75,00	7,68	1,54	691,13
<b>TOTAL DA OBRA SEM BDI</b>									<b>202.604,93</b>
<b>BDI</b>						<b>%</b>	<b>22,00</b>		<b>44.573,09</b>
<b>TOTAL DA OBRA SEM BDI</b>									<b>247.178,02</b>

ENGECAL CONSTRUÇÕES LTDA  
 ALVANTINO ALVES RIBEIRO JUNIOR  
 ENG. CIVIL - CREA/GO 3800/D

